

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul **Lucrari de reparatie curenta a drumului din ograda scolii primare din s. Lunga r.Floresti**

Autoritatea contractantă **Primaria s. Lunga , r-l Floresti s. Lunga**  
(denumirea, adresa)

#### **1 . Descriere generală**

**Lucrari de reparatie curenta a drumului din ograda scolii primare din s. Lunga r.Floresti**

#### **2. Informații și proiectare**

Lucrarile vor fi executate conform caietului de sarcini.

#### **3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate**

• Materialele trebuie sa corespunda standartelor RM si calitatii prevazute in Legea 721 din 02.02.1996.

• **termenul executarii: maximum 15 zile**

#### **4. Mostre**

**5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente**

In timpul executarii lucrarilor, Antrepriatorul se obliga sa mentina caile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de material, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antrepriatorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de material si deseurile.

#### **6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție**

#### **7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor**

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere.

#### **8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție**

#### **9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive**

**10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului**

#### **11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor**

De respectat nivel admisibil de zgomot si vibratie.

#### **12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor**

#### **13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor**

#### **14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor**

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

**15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor**

Compactor 10 t., autogudronator, autocisterna 5-8 t. cu dispozitive de stropire, compactor static autopropulsat cu rulouri, rulou compressor static autopropulsat de 8-14 t., repartizator finisor de mixture asfaltice cu motor term, autobasculanta 10 t..

## **16. Definiții**

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

## **17. Cerințe privind calculul costului**

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

## **18. Documente obligatorii la depunerea ofertei**

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt indicate în Anunt de participare p.16. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

## **19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor**

Documente obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei sunt indicate în Anunt de participare p.16. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

-----  
*Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.*

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Lucrări de reparație curentă a drumului din ograda școlii primare din s. Lunga r.Floresti**

Autoritatea contractantă **Primăria s. Lunga , r-l Floresti s. Lunga**  
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrări de reparație curentă a drumului din ograda Școlii primare din s.Lunga</b>		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	45,000
2	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	6,750
3	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	2,500
4	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,400
5	TRI1AA03C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,000
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 tn la distanta de : 2 km	t	15,400
7	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	6,750
8	RpDC07B	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile de impietruiri macadam sau pavaje din piatra	m2	45,000

1	2	3	4	5
9	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	45,000
10	D1106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	10,800
11	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,194
12	D1133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	45,000
13	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,538
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 080,000

Data „\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

*Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).*