

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul Raional Ialoveni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul Raional Ialoveni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparații și finalizare la Construcția Stadionului raional Ialoveni**
4. Cod CPV- 45212290-5-Lucrări de reparație și de întreținere a complexelor sportive

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitat ea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Pereu la vestiar		
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,92
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,53
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, h=100mm	m3	4,73
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x30 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	48,00
5	DE11A	Uluc de scurgere, prefabricate din beton cu sectiunea de 16*35*6 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (betonul se exclude)	m	4,00
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (caramida gr=40mm)	m2	42,00
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (b=50mm)	m	3,60
8	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (b=220mm)	m	3,60
9	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (pragul la usi)	m2	0,40

		2. Tribune		
10	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	773,00
11	CN15A1 aplicativ	Vopsitorii acrilice aplicate pe suprafetele elementelor din beton, executate mecanizat cu un strat de grund Deko Proffesional si un strat de vopsea acrilica conceputa pentru marcajul rutier, (materialele: ciment, troluen, benzina - se exclud)	m2	773,00
12	CL18A Kmanop=0.5	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau	kg	1 965,74

1	2	3	4	5
		acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava profilata 30*20*1.8mm - 1400ml)		
13	CN29B	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	1,97
14	RCsB21A Kmanop=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 8 mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	3 300,00
15	Pret de piata	Ancora Express 8*115mm	buc	3 300,00
16	TsH91A Kmanop=0.3	Instalarea scaunelor pentru spectatori din PVC pe suport existent (se exclude betonul si betonistul) (scaun cu speteaza si 4 puncte de asamblare)	buc	625,00
		3. Gard (66*3m)		
17	CL17B Kmanop=0.5	Confectii metalice diverse, montate aparent: gard de protectie (teava profilata 80*40*3 - 132ml; 60*40*2 - 66ml; 60*60*2 - 36ml)	kg	1 059,50
18	CN29B	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	1,06
19	CE35A	Plasa de protectie din funie impletita 130*130*4.2mm cu bordura pe perimetru	m2	594,00

20	CB14D aplicativ	Schela mobila H=8m, timp de 15 zile (120 ore) (toate materialele se exclud)	m2	48,00
21	CB14D1	Schela mobila H=8m, timp de 15 zile (120 ore).Pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus, se scade 10 zile (coef=10)	m2	-48,00
		4. Perete de sprijin		
22	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	13,13
23	CL18A Kmanop=0.3	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (teava D159*4mm - 163.5ml, teava se taie in doua pe lungime si la capat se taie sub unghi pentru a strapunge solul)	kg	2 500,00
24	CL18A Kmanop=0.3	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (teava profilata 40*20*2mm - 17.5ml)	kg	31,00
25	CN29B	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	2,50
26	CQ09B	Executarea strapungerii terenului, in teren categoria II (baterea manuala a tevii metalice 109buc*1.5m=163.5) (instalatie de forat si turnat piloti se exclude)	m	163,50

1	2	3	4	5
27	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	13,13
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,14
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00
30	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,50

31	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	198,00
32	CL17B Kmanop=0.5	Confectii metalice diverse, montate aparent: gard de protectie (cofectii metalice existente)	kg	198,00
33	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,50
		5. Vestiarul vechi		
34	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	12,00
35	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	22,00
36	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	22,00
37	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00
38	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,00
39	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (banda de etansare sub profiluri de exclus)	m2	8,11
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	69,10
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,10
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,93
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,15

44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	69,10
45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate	m2	69,10

1	2	3	4	5
		manual. cu amestec "TINC" la pereti		
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	6,00
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	68,30
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00
49	CK26B	Glafuri din aluminiu b=150mm	m	10,00
50	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	52,40
51	CI22B	Placaj din placute de gresie portelanata (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: peste 400 x 400 mm	m2	15,90
		6. Transportare deseuri		
52	TrB01B2-9	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	37,00
53	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,00
54	TsI50E	Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km	t	5,00