

**Lucrari electrice la grupa nr. 5  
din cadrul gradinitei de copii  
nr. 1 „Andries”, din or. Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări №**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum   |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5       |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>   |                    |         |
| 1      | RpEA09A<br>kman=0.5         | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25 mm  | m                  | 445,000 |
| 2      | RpEA09A<br>kman=0.5         | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 16 mm  | m                  | 10,000  |
| 3      | CL18A                       | Accesorii din metal pentru fixarea tevelor   | kg                 | 10,000  |
| 4      | RpEA07A                     | Cutie de conexiuni   | buc                | 12,000  |
| 5      | RpEA07A                     | CUTie cu elemente de conexiuni din PVC   | buc                | 1,000   |
| 6      | RpEA07A                     | Cutie pentru fixare prizelor in trerupatoarelor, KM  | buc                | 22,000  |
|        |                             | <b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>   |                    |         |
|        |                             | <b>Capitolul 2.1. Panou de distributie cu 36 module</b>  |                    |         |
| 7      | RpEG04A                     | Panou de distributie cu montare incorporata, cu carcasa si usa din metal, IP31, pentru 36 module completat cu: 1.3POL, In=20A, C-ca B BA-47-39 3P 20A - 1 buc; 2.1POL, In=10A, In10, C-ca B BA-47-29 1P 10A - 6 buc; 3. Intrerupator de putere BH32-63 4P - 1 buc. 4.Intrerupator diferential 2 POL, In=16a, Idif=30mA AD12/2/16/30 - 4 buc. | buc                | 1,000   |
|        |                             | <b>Capitolul 2.2. Cablu de forta cu fire din cupru, cu sectiunea:</b>  |                    |         |
| 8      | RpEB01A                     | Cablu 3x1.5-0.66 VVGng(A)LSTx  | m                  | 245,000 |
| 9      | RpEB01A                     | Cablu 4x1.5-0.66 VVGng(A)LSTx  | m                  | 60,000  |
| 10     | RpEB01A                     | Cablu 3x2.5-0.66 VVGng(A)LSTx  | m                  | 130,000 |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      |
|----|---------|--|-----|--------|
| 11 | RpEB01A | Cablu 5x4-0.66 VVGng(A)LSTx  | m   | 10,000 |
| 12 | RpEB08A | Conductori din cupru PV1, izolati in PVC, pentru instalatii electrice, montati aparent, avind sect.4.0-0.66mm2 | m   | 10,000 |
|    |         | <b>Capitolul 2.3. Corpuri de iluminat</b>  |     |        |
| 13 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat cu LED, 35W, 4000K IP20 PRS/S ECO LED 600, complet echipate                       | buc | 22,000 |
| 14 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat cu LED, 17W, 4000K IP20 PRS/S ECO LED300, complet echipate                        | buc | 7,000  |
| 15 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat cu LED, 14W, 4000K IP54 K LED300, complet echipate                                | buc | 3,000  |
| 16 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat cu LED, 8W, 4000K IP20 LYRA4213-8, complet echipate                               | buc | 3,000  |
|    |         | <b>Capitolul 2.4. Accesorii electrice</b>  |     |        |
| 17 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cuo singura directie, montare incorporata, IP20                                      | buc | 5,000  |
| 18 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cpentru 2 directii, montare incorporata, IP20  | buc | 5,000  |
| 19 | RpEE03A | Priza 1P+PE+N, pentru montare incorporata, dubla, 220V, 10A cu paravan de protectie IP20                       | buc | 10,000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.