

**Reparatia acoperisului la IMSP
CS Gotesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

**Lista cu cantitațile de lucrări №
Deviz-oferta №**

Reparatii

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul I. Раздел Reparatia acoperisului.				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	485,00		
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, aee, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,00		
3	RpCH02 A	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe acoperisuri simple, cu una pina la 4 pante, pentru invelitori de carton, tabla, eternit, ardezie, tigla, olane etc din lemn ecarisat, la acoperisuri usoare	m2	25,00		
4	RpCH07 A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	200,00		
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	50,00		
6	CE31A	Frontoane din scinduri geluite simple	m2	10,00		
7	RpCI28 A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	485,00		
8	RpCI11 A	Reparatii la dolii, la invelitori de tigla profilata	m2	25,00		
9	RpCI11E	Reparatii la pazii, la invelitori de tigla profilata	m2	20,00		
10	RpCI11I	Reparatii la imbracatul cosurilor, aticelor etc., la invelitori de tigla profilata	m2	2,00		
11	RpCI37 A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab	m2	485,00		
12	RpCI18F 1	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere dreptunghiulare, cu sectiunea de 11x18 cm, in cazul inlocuirii	m	81,00		

1	2	3	4	5	6	7
		totale a jgheaburilor (refaceri totale)				
13	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	38,50		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurari sociale si medicale	24,50 %
Transportarea materialelor	10,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiul de deviz	6,00 %
TVA	20,00 %

Total deviz:



Protectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Ofertant

(N.Avram.)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()