

**___ Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**

Formular Nr. 1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare. Evacuare gunoi		
1	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (stadion existent)	m2	954,0000
2	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (trotuare existente)	m2	782,5200
3	TrI1AA01C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	65,4000
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	65,4000
		Capitolul 2. Lucrari de terasamente		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,3560
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,5000
7	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	10,9200
8	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	109,2000
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	566,2800
		Capitolul 3. Fundatie stadion		

1	2	3	4	5
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	156,0000
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractie 20-40 mm, h=100 mm	m3	235,2000
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm, h=100 mm	m3	109,2000
13	TsC54B	Strat de fundatie din granit spart, h=50 mm	m3	54,6000
		Capitolul 4. Imbracaminte stadion		
14	TsH37B	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm, doar montarea	m2	1 092,0000
15	pret firma	Strat de protectie Shok pad, h=8 mm	m2	1 092,0000
16	TsH43A	Gazon artificial h=26 mm, presurat cu nisip de quart (fr. 0,8) 20 kg/m2	m2	1 092,0000
17	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj, doar manopera	m	222,0000
18	pret firma	Banda de marcaj alba	m	222,0000
19	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa	buc	4,0000
20	pret firma	Porti de minifotbal (3x2 m) in set cu plasa	buc	4,0000
21	TsH38A	Montarea portilor de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa	buc	2,0000
22	pret firma	Porti de minifotbal (4x2 m) in set cu plasa	buc	2,0000
23	DA19A	Instalare Folie geotextil grosime 5 mm	m2	1 151,2200
24	pret de piata	Plasa textila 5 mm, H-2 m (cu instalare)	m2	278,8800
25	pret de piata	Sufa metalica	m	540,0000
		Capitolul 5. Ingradire stadion		
26	CO06B	Plasa zincata 55x55x3 mm, H total=4,0 m.l., (L=139,2 m.l. - 2 rinduri)	m	278,4000
27	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat , porti de acces 2,2x1,0 m - 2 buc.	m2	4,4000
28	CL18A	Grinzi metalice din teava patrata 60x60x4 (60x40x4 mm, L=940 mm, 2 buc.; 60x40x4 mm, L=1940 mm, 72 buc.; 60x40x4 mm, L=2040	kg	2 286,9400

1	2	3	4	5
		mm, 64 buc.; 60x40x4 mm, L=139,2 m.l.)		
29	CL18A	Diagonale metalice din teava patrata 60x40x4 (60x40x4 mm, L=4260, 30 buc.; 60x40x4 mm, L=4213, 36 buc.)	kg	1 553,8430
30	CL18A	Stilpi metalici din teava patrata 60x60x4 (60x60x4 mm, L=2300 mm, 2 buc.; 60x60x4 mm, L=6000 mm, 68 buc.; 60x60x4 L=1000m, 8 buc.)	kg	2 868,4920
31	CL18A	Poarta metalica din teava patrata 60x60x4 (60x60x4 mm, L=2300 mm, 2 buc.; 60x60x4 mm, L=6000 mm, 68 buc.; 60x60x4 L=1000m, 8 buc.)	kg	63,9360
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	62,1600
33	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere	kg	248,6400
34	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	5,0400
35	CA03F	Beton clasa C3,5 turnat in fundatii	m3	2,7500
36	CA03F	Beton clasa C15 turnat in fundatii	m3	5,0400
37	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,7740
38	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	6,7740
		Capitolul 6. Rigola de scurgere. Drenaj		
39	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	82,8000

1	2	3	4	5
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Aplicativ-Rigola pentru drenaj 200x200x1000, cu capacitatea sarcinii 3,0 tn a gratarului profil zincat	m	137,0000
41	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	11,6500
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	67,8000
43	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	67,8000
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nisip, H=100 mm)	m3	8,2200
45	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Teava de drenaj cu geotextil D=200 mm)	m	137,0000

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x440x120 ЦПН-18	buc	1,00
2		Siguranta I=160A, ППНИ-33	buc	1,00
3	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р-63А	buc	1,00
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6	buc	2,00
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	1,00
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АДТ-32С/16А/30МА	buc	1,00
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la ЦМП-1-0/У1/ІР65-Garant	buc	1,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,65
9	158	Cablu ВВГнг -LS 3*4,0	m	250,00
10	158	Cablu ВВГнг -LS 4*1,0	m	15,00
11	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta Projector LEADER LED 140 D75 4000K Extreme	buc	6,00
12	08-02-409-4	Teava ПВХ pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	100 m	2,65

1	2	3	4	5
13		Teava PIBX pe constructii instalate, pe tavane, diametru pina la 3x25	m	265,00
14	pret de piata	клисы для крепления кабеля 25 mm	buc	30,00
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Кронштейны сварные металлические, количество розжов: 1)	buc	1,00
16	pret oferta	Кронштейн СА 1500	buc	1,00
17	pret oferta	Clema de stringiere (Зажим 3mm)	buc	3,00
18	pret oferta	Хомут 3,6x150 mm	buc	2,00
19	pret oferta	Хомут L=150 mm	buc	5,00
20	pret oferta	Трос 3 мм	m	7,00
21	pret de piata	Confectii metalice	kg	50,00
		Capitolul 2. Utilaj		
22	preturile firmei	Dulap ШРН-18	buc	1,00
23	preturile firmei	ЩМП-1-0/У1/IP65-Garant	buc	1,00
24	pret de piata	Buton APBB-22N	buc	1,00
25	pret de piata	Корпус поста КП101	buc	1,00
26	pret oferta	Projector LEADER LED 140 D75 4000K Extreme	buc	6,00

Proiectant _____

L.S.

**Construirea unui stadion pe
terenul aferent cladirii clubului
sportiv "Speranta" din str. I.
Creanga 47/2, 4, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări № 7-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acces pavaj		
1	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	638,6000
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	72,0000
		Capitolul 2. Spatii verzi		
3	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	7,6150
		Capitolul 3. Urne. Banci		
4	TsH91B	Instalarea urne	buc	4,0000
5	Pretul firmei	Urna cu V=32dm ³ si scrumiera incorporata-modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	4,0000
6	TsH91A	Instalarea banci	buc	4,0000
7	Pretul firmei	Banci confectionate pe loc din placaj de scindura (a se consulta proiectul de executie pina la ofertare) V=0,595 m ³ lemn	buc	4,0000

Proiectant

(funcția, semnătura/ numele, prenumele)

L.S.