

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor**

**Naționale**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie capitală a sălii de sport**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Раздевалка</b>		
		<b>1.1. Общестроительные работы</b>		
		<b>1.1.1. Демонтаж</b>		
1	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	17,600
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,110
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,540
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,900
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	0,620
6	RpCR29A	Curatarea peretilor de var	m2	58,320
7	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	17,110
		<b>1.1.2. Монтаж</b>		
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,110
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,110
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (κ=4)	m2	17,110

1	2	3	4	5
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,110
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	17,110
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320
14	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (Внутренняя штукатурка толщиной 2,5см, набрызгом на стены, вручную, из гранулированной мозаики из известнякового камня 1-3мм, известковым раствором марки М40-Т и добавлением гипса 100кг на м3 раствора)	m2	58,320
15	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) км=5	m2	58,320
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	58,320
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,320
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,320
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	58,320

1	2	3	4	5
		tavanelor		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,320
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,320
24	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,583
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,540
26	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,110
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,110
28	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala (Внутренняя затертая штукатурка прямых потолков из монолитного или сборного армированного бетона, вручную, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М25-Т для намета и лицевого слоя, общей толщиной 1,5 см)	m2	17,110
29	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,110
30	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	0,620
31	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de	m2	2,900

1	2	3	4	5
		rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Короб ДСП)		
		<b>1.2. Электрика</b>		
		<b>1.2.1. Демонтаж</b>		
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
33	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	1,000
		<b>1.2.2. Монтаж</b>		
34	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020
35	588-569	Corp de iluminat 490x490	buc	2,000
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500
37	590-404	Cablu ВВГнг-3x2.5	m	50,000
38	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
39	523-265	Teava din vinil d=25	m	50,000
40	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
41	548-587	Intrerupator 10A	buc	1,000
		<b>2. Коридор</b>		
		<b>2.1. Общестроительные работы</b>		
		<b>2.1.1. Демонтаж</b>		
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,440
43	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	15,000
44	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2	38,520

1	2	3	4	5
		decapant		
45	RpCR29A	Curatarea tavanului	m2	9,440
46	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	1,800
		<b>2.1.2. Монтаж</b>		
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardoseli	m2	9,440
48	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,440
49	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (κ=4)	m2	73,000
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,000
51	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la scari	m	4,800
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,520
53	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (Внутренняя штукатурка толщиной 2,5см, набрызгом на стены, вручную, из гранулированной мозаики из известнякового камня 1-3мм, известковым раствором марки М40-Т и добавлением гипса 100кг на м3 раствора)	m2	38,520
54	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) κ=5	m2	38,520
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,520

1	2	3	4	5
56	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	38,520
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,520
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,520
59	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,520
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,520
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,520
62	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,385
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,440
64	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,440
65	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
		<b>2.2. Электрика</b>		
		<b>2.2.1. Монтаж</b>		
66	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in	100 buc	0,020

1	2	3	4	5
		corp de iluminat, 2		
67	588-569	Corp de iluminat 490x490	buc	2,000
68	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
69	548-587	Intrerupator 10A	buc	1,000
		<b>3. CVU</b>		
		<b>3.1. Общестроительные работы</b>		
		<b>3.1.1. Демонтаж</b>		
70	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,560
71	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,560
72	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,560
73	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC)	m2	4,040
74	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,720
		<b>3.1.2. Монтаж</b>		
75	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,560
76	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,560
77	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (κ=4)	m2	7,560
78	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,560

1	2	3	4	5
79	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,560
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,560
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,756
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,560
83	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,560
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,560
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,560
86	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,075
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,740
88	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	36,740
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (сетка оцинкованная)	m2	36,740
90	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=25	m2	36,740



1	2	3	4	5
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,740
92	CK18C	Coltar din aluminiu	m	22,500
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,040
		<b>3.2. Сантехника</b>		
		<b>3.2.1. Демонтаж</b>		
94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000
95	RpSC09A	Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat	buc	2,000
96	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
97	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm 150x150	buc	1,000
		<b>3.2.2. Монтаж</b>		
98	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000
99	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000
100	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000

1	2	3	4	5
101	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
102	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. 150x150	buc	1,000
		<b>3.3. Электрика</b>		
		<b>3.3.1. Монтаж</b>		
103	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
104	588-569	Corp de iluminat 490x490	buc	4,000
105	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500
106	590-404	Cablu ВВГнг-3x2.5	m	50,000
107	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
108	523-265	Teava din vinil d=25	m	50,000
109	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
110	548-587	Intreuptor 10A	buc	2,000
		<b>4. Душевые</b>		
		<b>4.1. Общестроительные работы</b>		
		<b>4.1.1. Демонтаж</b>		
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,930
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,930
113	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din	m2	10,930

1	2	3	4	5
		lemn, placaj, PFL, PAS etc.		
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi din PVC)	m2	1,560
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,420
		<b>4.1.2. Монтаж</b>		
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	10,930
117	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,930
118	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4)	m2	10,930
119	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,930
120	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din Lambriu, pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	10,930
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	40,420
122	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	40,420
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (сетка оцинкованная)	m2	40,420
124	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=25	m2	40,420

1	2	3	4	5
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	40,420
126	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,560
		<b>4.2. Сантехника</b>		
		<b>4.2.1. Демонтаж</b>		
127	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,000
128	RpSB05B	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 75 mm 150x150	buc	2,000
		<b>4.2.2. Монтаж</b>		
129	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000
130	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. 150x150	buc	2,000
		<b>4.3. Электрика</b>		
		<b>4.3.1. Монтаж</b>		
131	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020
132	588-569	Corp de iluminat 490x490	buc	2,000
133	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,500

1	2	3	4	5
		pozate, masa 1 m pina la: 1 kg		
134	590-404	Cablu ВВГнг-3x2.5	m	50,000
135	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500
136	523-265	Teava din vinil d=25	m	50,000
137	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
138	548-587	Intreruptor 10A	buc	1,000
		<b>5. Вентиляция</b>		
		<b>5.1. Монтаж</b>		
139	RpVA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 160 mm si grosimea de 4,0 mm	m2	10,150
140	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	4,000
141	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale,	buc	3,000
		<b>5.2. Утиляж</b>		
142		Ventilator axial de tubulatura Vents TT 160 PRO	buc	3,000
143		Clapeta (обратный клапан)	buc	4,000
		<b>6. Основной зал</b>		
		<b>6.1. Общестроительные работы</b>		
		<b>6.1.1. Демонтаж</b>		
144	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, DSP	m2	125,980
145	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	5,280
146	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsea	m2	278,000

1	2	3	4	5
147	RpCR29A	Curatarea tavanului de vopsea	m2	350,900
148	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	301,000
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	47,000
150	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn (СНЯТИЯ различного инвентаря)	buc	8,000
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	119,000
		<b>6.1.2. Монтаж</b>		
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	350,900
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	350,900
154	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	350,900
155	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) км=5	m2	350,900
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	350,900
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	350,900
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	350,900

1	2	3	4	5
		tavanelor		
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	350,900
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor	m2	350,900
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	350,900
162	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,509
163	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	278,000
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	278,000
165	CF03A	Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca M 40-T si adaos de 100 kg ipsos la mc mortar (Внутренняя штукатурка толщиной 2,5см, набрызгом на стены, вручную, из гранулированной мозаики из известнякового камня 1-3мм, известковым раствором марки М40-Т и добавлением гипса 100кг на м3 раствора)	m2	278,000
166	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора) км=5	m2	278,000
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	278,000
168	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	278,000
169	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	278,000

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) км=5		
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	278,000
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	278,000
172	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	278,000
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	278,000
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	278,000
175	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,780
176	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	47,000
177	CG04A2	Pardoseli din dulapi geluti de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	301,000
178	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din	m2	301,000



1	2	3	4	5
		lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul		
179	CK18C	Montarea baghetelor (Уголки малярные металлические)	m	230,000
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,600
181	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	24,600
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,600
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,600
184	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,600
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,600
186	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din chereștea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (ДСП ламинированный)	m2	125,980
187	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	37,700
188	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,280

1	2	3	4	5
189	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Обшивка колон резиновыми матами т5см)	m2	6,800
190	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (Установка спортивно инвенторя)	buc	64,000
191	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (установка спортивно инвенторя)	buc	64,000
192	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	119,000
		<b>6.2. Отопление</b>		
		<b>6.2.1. Демонтаж</b>		
193	RpIC20C	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 102x4-146x5 mm	m	47,500
194	RpIC20A	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 51x3.5-76x3.5 mm	m	40,000
		<b>6.2.2. Монтаж</b>		
195	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	52,000
196	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	177,000

1	2	3	4	5
197	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot PPR d=25)	buc	137,000
198	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu redus d=63)	buc	4,000
199	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (reductie d=25)	buc	13,000
200	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Racord PPR d=25)	buc	4,000
201	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu PPR d=20)	buc	1,000
202	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PPR d=25)	buc	27,000
203	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR d=20)	buc	10,000
204	IC30W	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord drept)	buc	8,000
205	IC30W	Fitinguri din fonta maleabila, avind 4 insurubari, montata prin insurubare cu teava	buc	12,000

1	2	3	4	5
		de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord cu Hollender)		
206	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (TEU Egal)	buc	5,000
207	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Niplu alama)	buc	15,000
208	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de d=25, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	99,000
209	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la d=20 inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	80,000
210	ID04E	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet de trecere)	buc	21,000
211	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (150x50 cm)	buc	12,000
		<b>6.3. Электрика</b>		
		<b>6.3.1. Демонтаж</b>		
212	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	18,000
		<b>6.3.2. Монтаж</b>		
213	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,200
214	588-569	Corp de iluminat 490x490	buc	20,000
215	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,500
216	590-404	Cablu ВВГнг-3x2.5	m	150,000

1	2	3	4	5
217	590-405	Cablu ВВГН-3x1.5	m	100,000
218	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,500
219	523-265	Teava din vinil d=25	m	250,000
220	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
221	548-587	Intrerupator 10A	buc	2,000
		<b>6.4. Вентиляция</b>		
		<b>6.4.1. Монтаж</b>		
222	RpVA03A	Confectionarea si montarea canalelor din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de 200 mm si grosimea de 4,0 mm	m2	32,000
223	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, d=200	buc	4,000
		<b>6.4.2. Утилаж</b>		
224	Pretul firmei	Ventilator axial de tubulatura Vents TT 200 PRO	buc	4,000
		<b>7. Кабинет тренера 1</b>		
		<b>7.1. Общестроительные работы</b>		
		<b>7.1.1. Демонтаж</b>		
225	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,800
226	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsea	m2	60,000
227	RpCR29A	Curatarea tavanului de var	m2	24,000
228	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,000
229	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	32,000

1	2	3	4	5
		<b>7.1.2. Монтаж</b>		
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
231	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,000
232	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,000
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,000
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
236	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000
237	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,600
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,000
239	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	24,000
240	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,000
241	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,000

1	2	3	4	5
243	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (κ=4)	m2	24,000
244	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	24,000
245	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	32,000
246	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800
		<b>7.2. Электрика</b>		
		<b>7.2.1. Демонтаж</b>		
247	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
248	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize )	buc	2,000
		<b>7.2.2. Монтаж</b>		
249	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
250	588-569	Corp de iluminat 490x490	buc	4,000
251	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000
252	590-404	Cablu ВВГнг-3x2.5	m	50,000
253	590-405	Cablu ВВГнг-3x1.5	m	50,000
254	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru	100 m	1,000

1	2	3	4	5
		pina la 25 mm		
255	523-265	Teava din vinil d=25	m	100,000
256	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
257	548-587	Intrerupator 10A	buc	1,000
258	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
259	586-987	Priza	buc	2,000
		<b>8. Кабинет тренера 2</b>		
		<b>8.1. Общестроительные работы</b>		
		<b>8.1.1. Демрнтаж</b>		
260	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,800
261	RpCR29A	Curatarea peretilor de vopsea	m2	60,000
262	RpCR29A	Curatarea tavanului de var	m2	24,000
263	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	24,000
264	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	32,000
		<b>8.1.2. Монтаж</b>		
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
266	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	60,000
267	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,000
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	60,000



1	2	3	4	5
		peretilor,		
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	60,000
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	60,000
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,000
272	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,600
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	24,000
274	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului	m2	24,000
275	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	24,000
276	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,200
277	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,000
278	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade ( $\kappa=4$ )	m2	24,000
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	24,000
280	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	32,000
281	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile	m2	1,800

1	2	3	4	5
		necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv		
		<b>8.2. Электрика</b>		
		<b>8.2.1. Демонтаж</b>		
282	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000
283	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize )	buc	2,000
		<b>8.2.2. Монтаж</b>		
284	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,040
285	588-569	Corp de iluminat 490x490	buc	4,000
286	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,000
287	590-404	Cablu ВВГнг-3x2.5	m	50,000
288	590-405	Cablu ВВГнг-3x1.5	m	50,000
289	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000
290	523-265	Teava din vinil d=25	m	100,000
291	08-03-591-2	Intreuptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010
292	548-587	Intreuptor 10A	buc	1,000
293	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
294	586-987	Priza	buc	2,000