

Рем. асфальтобетонного
покрытия ул.Сов.Армии(от
ул.Ленина до Автокомсан)

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий. толщиной слоя до 5 см)	m2	106,0000
2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	5,1600
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3100
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) толщиной слоя до 5 cm	t	59,3400
5	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000
6	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка погрузчика с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000
7	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка укладчика с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000
8	DI54A	Deplasarea compactorului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогудронатора с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	6,0000