

Investitor
ObiectReabilitarea termica a fatadelor la gradinita de copii din situata
pe terenul cu nr.cadastral 2136204128 com.Gotesti, r-nul
Cantemir (actualizare devizelor)Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01/20220101
Gradinita de copii. Lucrari generale de constructie. (Demontari).
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi 12.02.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontari usi)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100		
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontarea glafului exterior(отлив) la geam)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (demontarea ingradirei de protectie a scarilor de acces)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
4	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc (demontarea scara de acces pe acoperis, din metal)	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008		
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050		
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (demontare sistema de scurgere)	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
6	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (demontare lambriu la streasina)	m2			
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200		
7	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (demontare pavaj pe perimetrul cladirei)	m2			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000		
8		Moloz				
9	TRIIAA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 t la distanta de 3 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760		

INTOCMIT
Antreprenor
N. Jaman

APROBAT:
Investitor
V.Cebotari

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.