

Obiectivul: R-ul Cimisia

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Pavarea si reimprospatarea curtii blocului locativ str. Vasile Alecsandri 95. Pavaj 270 m2. Canal de scurgere - 25 m. Betonare acces catre str. M. Eminescu - 90 m2

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.5.7

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
<b>Capitolul 1. Lucrari de pavare</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	13,5000
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km. (Asfalt uzat)	t	31,0500
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor.	m3	2,8800
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri - 1000x300x150)	m	64,0000
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.	100m2	2,7000
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,7000
7	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4,0000
8	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (GEOTEXTIL)	m2	270,0000
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Pavaj vibropresat tip caramida 20x10cm, cu grosimea 60mm, SUR)	m2	270,0000
<b>TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare</b>				
<b>Capitolul 2. Cana de scurgere a apelor pluviale</b>				
10	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,0630
11	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu.	100m2	0,2500
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	1,1300
13	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75).	m3	3,8000
14	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	50,0000
<b>TOTAL Capitolul 2. Cana de scurgere a apelor pluviale</b>				
<b>Capitolul 3. Betonare acces catre str. M. Eminescu</b>				
15	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3	0,3000
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material.	100m2	0,9000
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,9000
18	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (pelicula polietilena dubla)	m2	90,0000
19	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv.	m2	14,4000
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (100x100 gr. min 4mm)	kg	180,0000
21	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm. (Beton M300)	m2	90,0000
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	15,0000
23	RpAr06A	Purjarea, curățirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	15,0000
<b>TOTAL Capitolul 3. Betonare acces catre str. M. Eminescu</b>				