

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CERERE A OFERTELOR DE PREȚ**

Obiectul: **Lucrări de construcție a terenului de minifotbal cu învelis artificial la IP Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru”, s. Cobîlea, r-nul Soldănești**

Autoritatea contractantă: **IP Gimnaziul „Simion Simion Cibotaru”, s. Cobîlea, r-nul Șoldănești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Cantitatea
1	2	3	4	5
		1. Teren de minifotbal 1.1 Centura de beton		
1	TsC21B1	Sapatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. II	100m3	0.710
2	TsA02B	Săpătură manual în pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00m sau peste 1,00 m lățime, executarea fără spriginiri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75m teren mijlociu	m3	3,000
3	TsC35A11	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicol cu încărcător frontal pe șenile de 0,5-0,99 m.c.. pămînt din catg.I la distanța 11-20m	100 m3	0,710
4	TsI50A3	Transportarea pămîntului autobasculanta la distanța de 3 km.	t	116,700
5	TsC54A	Strat de fundație din nisip la temelie pe peimetru	m3	5,830
6	TsC54C	Strat de fundație din pietriș	m3	6,000
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile cu așterială din scânduri de rășinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv spriginiturile	m ²	34,400
8	CA02A	Beton simplu turnat M-200 Material marunt (dulapi de rășinoase)=1.010	m ³	9,500
9	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste la 8mm inclusiv în fundații izolate	kg	394,080

1	2	3	4	5
10	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8mm inclusiv în fundații izolate	kg	95,320
11	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	110,000
		1.2 Baza terenului de minifotbal		
12	TsC54C	Strat de fundație din pietriș fracțiunea 20-40	m ³	62,000
13	TsC54C	Strat de fundație din pietriș fracțiune 5-20	m ³	31,000
14	TsC54A	Strat de fundație de savură	m ³	31,000
15	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m ²	6,400
16	TsC54A	Strat de fundație din nisip cuart pe teren	m ³	9,800
17	TsE01B	Nivilarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m ²	6,400
18	CG08B	Învelitori din materiale plastice montate pe suport existent. Material mărunț (cuie, ticling, capace)=1.020	m ²	640,000
19	RpCU05C	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți sau planșee din piatră sau beton armat pînă la 15 cm	buc	215,000
20	RpEJ02B	Montarea diblurilor: bolturi metalice pentru prinderea subbazei artificiale (Anchere) Materiale mărunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate = 1,050	buc	215,000
		1.3 Montarea panourilor de gard		
21	RpCP16A	Confecționarea, montarea și repararea panourilor de plasă de sîrmă Eurogard-. zincat gr. 4 H-3m Materiale mărunte (oxygen, cabid, etc.) = 1,020	m2	308,000
22	RpCP16A	Confecționarea, montarea și repararea panourilor de plasă de sîrmă zincată, confecționat împletituri sau țesătură simplă H -3m	m ²	308,000
23	CC14A	Întinderea sîrmei SBP -1, diametru 5 mm la gard (tija)	100 m	3,140
24	RpCP16A	Confecționarea, montarea și repararea panourilor de plasă de sîrmă zincată, confecționat împletituri sau țesătură simplă. (porțița de la intrare) Materiale mărunte (oxygen, cabid, etc.) = 1,020	m ²	4,000
25	CL18A	Confecții metalice din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperișuri, înglobate total sau parțial în beton (porți pentru minifotbal din tavă profilată 40mmx80mm)	kg	237,300
26	IzD05B	Grunduirea manual cu un strat de vopsea de miniu de plumb a construcției metalice aferente utilajelor	t	3,000

1	2	3	4	5
		tehnologice (suporturi, susțineri, tiranti, console, platforme)		
27	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimea de pînă la 8mm.	1	3,000
		1.4 Electricitatea		
28	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de TS E -40	buc	2,000
29	RpEF18 A	Montarea lămpii FR 203, 150W; 204, 250W	buc	2,000
30	RpEF21A	Montarea accesoriilor pentru lămpi fasungi E 27 – symbol 0140 A	buc	2,000
31	RpEF21C	Montarea accesoriilor pentru lămpi: dulie pentru lampa cu halogen H 82	buc	2,000
32	RpED01 B	Montarea cablurilor pentru energie electrică, instalate liber în șanțuri sau pe fundul canalelor, avînd secțiunea conductorilor 25-35 mmp	m	15,000
33	RpED07B	Montarea cablurilor electrice cu izolație în manta din PVC SIP, montate apparent, avînd secțiunea de 2x25mmp	m	40,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.