

CAIET DE SARCINI

Primăria comunei Pașcani

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.3 – DEVIZ LOCAL DE RESURSE

**Lucrări de reconstrucție a Gimnaziului din s. Pașcani, com. Pașcani,
r. Criuleni (termoizolare+ fașadă, amenajarea teritoriului)**

(denumirea obiectivului)

**Lot 1 (termoizolare+ fașadă)
Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Finisare exterioara		
		Capitolul 1.1. Pereti mai jos de cota 0.000 (soclu)		
1	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3	m2	95,0000
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,0000
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	95,0000
4	CI21A aplicativ	Placaj din gresie portelanata la soclu	m2	95,0000
		Capitolul 1.2. Pereti mai sus de cota 0.000		
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	915,0000
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	820,0000
7	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata	m2	820,0000

1	2	3	4	5
		peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3		
8	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	820,0000
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	820,0000

Lot 1 (termoizolare+ fasadă)
Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 167,0000		
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 000,4000		
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	686,2500		
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 731,1800		
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8500		
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	98,4000		
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	246,0000		
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	382,4700		
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	275,5000		
		Total manopera				

Materiale:

1.	12416586105303	Amorsa-grund-Betonocantact	kg	14,2500		
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,6000		
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0915		
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2745		
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2745		
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1098		
7.	24302261000001	Fuga	kg	41,2585		
8.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	340,3000		
9.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,2500		
10.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 696,6000		
11.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 620,7500		
12.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	422,1800		
13.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 121,0650		
14.	264482441622611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3	m2	102,6665		
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 610,0000		
16.	26531021008311	Tink	kg	1 886,0000		
17.	26704112202051	Placi din gresie portelanata	m2	97,8690		
18.	268244162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 145kg/m3	m2	886,1740		

19.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	47,9750		
20.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7450		
21.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	7 393,2000		
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,7685		
23.	4100126202818	Apa	m3	0,1919		
24.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,7500		
Total materiale de construcții						

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4 117,5000		
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	22,8750		
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,4500		
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,7945		
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	19,2150		
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6,9350		
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,5600		
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,0450		
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	4,9200		
Total utilaje de construcții						

Total	Lei
CAS	
Transportarea materialelor	
Cheltuieli de depozitare	
Cheltuieli de regie	
Beneficiu de deviz	
Total	
TVA	

Total deviz:

Lot 2 - Amenajarea teritoriului

Lista cu cantitățile de lucrări № 7-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	10,5000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	10,5000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m3	18,4500

1	2	3	4	5
		deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 417,5000
5	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	4,3000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,0000
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	36,0000
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm)	m2	720,0000
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 150x300x1000 mm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	150,0000
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta, fractie 5-10 mm	m3	17,0000
11	CA03F	Beton clasa C15	m3	17,0000

Lot 2 - Amenajarea teritoriului

Deviz local de resurse № 7-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,6500		
2.	7129020012800	Pavator	h-om	548,5440		
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	22,3600		
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	77,3370		
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8000		
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,3760		
		Total manopera				

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	4,3000		
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,9240		
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	131,6520		
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,6000		

5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,8160		
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 152,0000		
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 666,4000		
8.	26611128006553	Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat grosime 6 cm	m2	730,8000		
9.	2663102100000	Beton C15	m3	17,6864		
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,7500		
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	150,7500		
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	14,4000		
13.	331411122201752	Piatra sparta fractie 5-10 mm	m3	19,5500		
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,2000		
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,7255		
16.	4100126202818	Apa	m3	1,7000		
		Total materiale de construcții				

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,1400		
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,5700		
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,5360		
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	27,8640		
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	36,0150		
6.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	10,2000		
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,2500		
8.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	150,2550		
9.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6200		
		Total utilaje de construcții				

Total	Lei
CAS	
Transportarea materialelor	
Cheltuieli de depozitare	
Cheltuieli de regie	
Beneficiu de deviz	
Total	
TVA	

Total deviz:

Autoritatea contractantă: Primăria Comunei Pașcani

Data "13.09.2024"