

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU LICITAȚIA DESCHISĂ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Spitalul rational Calarasi**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Spitalul rational Calarasi**  
**3. Obiectul achizițiilor IMSP Spitalul raional Calarasi Termoizolarea exterioara si schimbarea timplariei la blocul N-r2**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	238,000
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	231,340
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc Copertine s.a -94,72m2	kg	378,800
		<b>1.2. Timplaria</b>		
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu 5 camere culoarea stejar auriu	m2	13,560
5	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Dupa modelul existent) cu 5 camere cu setca	m2	217,780
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350mm	m	140,000
7	CK26B	Scurgeri montate la ferestre din aluminiu 250mm	m	140,000
		<b>1.3. Termoizolarea peretilor exteriori cu polestiren 100mm</b>		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	877,600
9	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor	m2	877,600

1	2	3	4	5
		cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifugate vata minerala, cu latimea 25 cm		
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm	m2	86,540
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	964,140
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC-decor siliconat" la pereti	m2	964,140
13	RpCI29A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	116,000
14	RpCI29B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	122,000
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	791,000
		<b>1.4. Glafuri interioare la ferestre si usi</b>		
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	288,000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,540
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	86,540
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	86,540

1	2	3	4	5
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	86,540
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	86,540
22	CK26D	Coltar montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	288,000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	86,500
		<b>1.5. Soclu</b>		
24	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	146,800
25	RpCJ12A2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	146,800
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	146,800
27	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat	m2	146,800
28	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta"-p/u mozaic din granit intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	146,800
29	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic din granit" la pereti	m2	146,800
		<b>1.6. Copertine</b>		
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	378,800
		<b>1.7. Diverse</b>		

1	2	3	4	5
31	TrI1AA01A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in camion,	t	18,000
32	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,000

Vicedirector al IMSP Spitalul Raional Calarasi

I.Veverita\_\_\_\_\_