

Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: „Reparația unor porțiuni de drum în **varianta albă** în s.Pîrlița, com.Pîrlița, r.Ungheni”

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Pîrlița, raionul Ungheni

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Porțiunea nr.1 Lungimea =350 m; lățimea =3 m				
1.1	TsC21B1 k=2	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	2,25
1.2	TsE05B k=2	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	7,5
1.3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice.	100m2	5
1.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	7,5
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Deviz fără TVA				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Porțiunea nr.2 Lungimea =500 m; lățimea =3,5 m				

2.1	TsC21B1 k=2	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	5,25
2.2	TsE05B k=2	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	17,5
2.3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice.	100m2	10
2.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	17,5
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Deviz fără TVA				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Porțiunea nr.3 Lungimea =225 m; lățimea =3,5 m				
3.1	TsC21B1 k=2	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	2,36
3.2	TsE05B k=2	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	7,88
3.3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice.	100m2	4,5
3.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	7,88

		H=15 cm.		
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Deviz fără TVA				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Porțiunea nr.4 Lungimea =255 m; lățimea =3 m				
4.1	TsC21B1 k=2	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	2,65
4.2	TsE05B k=2	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	8,85
4.3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice.	100m2	5,06
4.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	8,85
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Deviz fără TVA				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
Porțiunea nr.5 Lungimea =135 m; lățimea =3,5 m				
5.1	TsC21B1 k=2	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1,39

5.2	TsE05B k=2	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II.	100m2	4,62
5.3	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice.	100m2	2,64
5.4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm.	100m2	4,62
Asigurări sociale				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Deviz fără TVA				
Total General fără TVA				
TVA (20%)				
TOTAL GENERAL				
Inclusiv salariul				

Autoritatea contractantă

(semnătura autorizată)

Data 15.09.2023