Coordonări

S.A. "RED-Nord Bălți"	
Consiliul raional Glodeni.	

Semne convenționale

	Post de transformare (КТПК-100/10/0,4)
	Container "AKSA" model APD66C
	Pilon LEA-10kV existent
	Pilon LEA-10kV proiectat
	Împământare pilon LEA-10kV
— V1 —	Conductor AC-70-10kV 3(1x70mm²) pe piloni
—H1; ...; H3—	Cablu АПвБбШп în tranșee
— H4 —	Cablu C2XY-F 3x4,0мм² în tranșee
	Corp de iluminat cu lampi LED montat pe tavan
	Corp de iluminat de avarie cu lampi LED montat pe tavan
	Corp de iluminat de avarie cu lampi LED montat pe perete
	Racord electric
	Cutie de distribuție cu cleme
	Întrerupător monopolar aplicabil 10A/230V, IP54
	Priza 2P+PE, In=16A, IP-65
	Cutie cu transformator de coborâre 220/12V
	Întrerupător automat diferențial
	Panou de distribuție
	Panou de distribuție iluminare de avarie
	Panou automatizare
	Panou de evidență
	Cablu în țeavă U-PVC montată în stratul de beton a pardoselei a etajului dat.
	Cablu în țeavă U-PVC montată în stratul de beton a tavanului a etajului urmator.