

## Lista cu cantitățile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor  | Unitatea de măsură | Volum    |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3  | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie a salii</b>   |                    |          |
|        |                             | <b>Capitolul 1.1. Lucrari de finisare</b>  |                    |          |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti   | m2                 | 428,0000 |
| 2      | RpCR14 A                    | Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti   | m2                 | 428,0000 |
| 3      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare  | m2                 | 428,0000 |
| 4      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.   | m2                 | 428,0000 |
| 5      | CF51B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)<br>K=10,0000 | m2                 | 428,0000 |
| 6      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2                 | 428,0000 |
| 7      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2                 | 428,0000 |
| 8      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor  | m2                 | 428,0000 |
| 9      | CN05D2                      | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos-Pereti  | m2                 | 428,0000 |
| 10     | CL26A                       | Grile metalice interioare, cu deschidere, pentru protectia geamurilor, gata confectionate  | kg                 | 250,0000 |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5        |
|----|---------|--|----|----------|
|    |         | <b>Capitolul 1.2. Tavan</b>  |    |          |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2 | 315,0000 |
| 12 | IzA04A  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma- Pereti si Tavan   | m2 | 315,0000 |
| 13 | CK18C   | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu  | m  | 220,0000 |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 315,0000 |
| 15 | CF52B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  | m2 | 315,0000 |
| 16 | CF53B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=10,0000                          | m2 | 315,0000 |
| 17 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   | m2 | 315,0000 |
| 18 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor  | m2 | 315,0000 |
| 19 | CN09A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual-Tavan  | m2 | 315,0000 |
|    |         | <b>Capitolul 1.3. Lucrari de scimbarea usilor</b>  |    |          |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.)   | m2 | 9,6000   |
| 21 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice PVC, avind profilul cercevelei pentru usa, inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si accesoriile necesare usilor de intrare, montate in zidarie la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv | m2 | 9,6000   |
| 22 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane  | m2 | 7,5800   |

| 1  | 2          | 3  | 4  | 5      |
|----|------------|--|----|--------|
| 23 | CF17C      | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,5800 |
| 24 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 7,5800 |
| 25 | CF57A      | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor  | m2 | 7,5800 |
| 26 | CN53A      | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor   | m2 | 7,5800 |
| 27 | RpCR07A    | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                      | m2 | 7,5800 |
|    |            | <b>Capitolul 1.4. Lucrari diverse</b>  |    |        |
| 28 | TrB05A2-9  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m  | t  | 4,0000 |
| 29 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3   | t  | 4,0000 |
| 30 | TsI50B5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km  | t  | 4,0000 |

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.