

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparație scara nr.1 Bloc „A” , Reparație scara nr.2 Bloc „A” și Reparație scara nr.3 Bloc „B” în IP LT „Nicolae Iorga”**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: **IPLT "Nicolae Iorga",**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1 . Urmează să fie realizate lucrări:

Reparație scara nr.1 Bloc „A” , Reparație scara nr.2 Bloc „A” și Reparație scara nr.3 Bloc „B” în IP LT „Nicolae Iorga”

1.1. Demolari

- ✓ Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
- ✓ Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
- ✓ Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
- ✓ Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
- ✓ Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor
- ✓ Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03

1.2. Finisari

- ✓ Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
- ✓ Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
- ✓ Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005
- ✓ Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi se coordoneaza cu beneficiarul)
- ✓ Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre
- ✓ Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
- ✓ Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (De coordonat cu bneficiarul)
- ✓ Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"(De coordonat cu beneficiarul)
- ✓ Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1. ,2 m prevazuti
- ✓ cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton,
- ✓ confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba

1.3. Iluminare Scări

- ✓ Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri

1.4. Evacuare gunoi

- ✓ Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractată dispune de deviz verificat pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate și documentele normative internaționale și europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcția în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul și responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispușe conform cerințelor, normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele și documentele de execuție, de a completa cartea tehnică a construcției. Cap. B “documentația privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentației necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanție, care sunt indicate în actul semnat de ambele părți.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri sunt redată în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului:

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Lucrul de construcții –montaj și de ridicare la alte nivele se vor face cu ajutorul macaraleiautoși cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Înainte de demarării lucrărilor de construcție a obiectivului este necesar de îndeplinit:

- marcarea axelor de delimitare;
- lucrări de trasament;
- lucrări de betonare.

16. Definiții:

Perioada estivală (Luna iunie-august) coordonat cu Beneficiarul:

17. Cerințe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum și excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție și excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de acest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză. În cazul prezentării prețurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus și documente confirmative ce atestă prețul acestora. Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anunțul de participare sunt enumerate toate documentele care trebuie să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă _____

Data "07" mai 2025

1. Formularul de deviz nr.5 – Lista cu cantitățile de lucrări DESFĂȘURAT

Obiect: Reparație scara nr.1 Bloc „A” LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: **IPLT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Blocul A scara nr.1		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplă	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane(glafuri)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și imprejmuirilor metalice etc (Demontare mina continua din INOX cu pastrarea materialelor)	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
5	RpCP44B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor (Piese metalice de la scara veche) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Macara de fereastra	h-ut	0,0002
		1.2. Finisari		
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (pereti scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350

	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
8	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1970
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072
10	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
1	2	3	4	5
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400

	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
13	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000
	0126227204644	Ceara	l	0,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285
14	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1.....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (instalarea perilelor demontate din inox)	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80(se exclude, mina curenta INOX)	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500
		1.3. Evacuare gunoi		
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700
16	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
17	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700
18	Tr11AA01C2	Incercarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
19	Tr11AA08F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
		1.4. Iluminare Scari		
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent Fixate direct pe ziduri	m	
1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500

21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicate=1,10	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
22	RpEC02C	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m.	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,5000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,5000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024	Interrupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000

Obiectul: **Reparație scara nr.2 Bloc „A” LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău**
Autoritatea contractantă: **IPLT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1**
(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Bloc A scara nr.2		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100

3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
		1.2. Finisari		
6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Pereti scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
8	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1970
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190

	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072
10	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
1	2	3	4	5
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (De coordonat cu bneficiarul)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
13	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (De coordonat cu beneficiarul)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000
	0126227204644	Ceara	l	0,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulat 40/25	kg	0,0176
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285
14	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1.....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (Instalare perile demontate de INOX)	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 (se exclude)	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500

		1.3. Evacuare gunoi		
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700
16	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
17	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700
18	Tr11AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
19	TR11AA08F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
		1.4. Iluminare scara		
20	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	
1	2	3	4	5
		Materiale marunte (cuie, sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,05		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Cupru 3x1,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
22	RpEC02C	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m.	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,5000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,5000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300
	2734113805786	Sirna zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500

24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000

Obiectul: **Reparație scara nr.3 Bloc „B”LT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău**
Autoritatea contractantă: **IPLT ”Nicolae Iorga” mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/1**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Bloc B scara nr.3		
		1.1. Demolari		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinte beton)	m	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300
	4100126202818	Apa	m3	0,0150
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontare MINA curenta din INOX, existenta cu pastrarea materialelor)	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050
5	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (Piese metalice de la perilele vechi) Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0025
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0006
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002
		1.2. Finisari		

6	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Pereti scara) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
7	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377
8	CF59P	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1970
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7850
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475
9	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placile se vor selecta cu coordonarea beneficiarului)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200
	4100126202818	Apa	m3	0,0050
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072
10	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (DE coordonat cu beneficiarul)	m	

	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800
	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	1,0500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	
		interioare		
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
12	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Se va coordona cu beneficiarul)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6800
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	1,1100
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
13	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto" (Se va coordona cu beneficiarul)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,3050
	2653102100835	Compozitie "Veneto" pentru acoperiri decorative	kg	0,8000
	2653102100836	Amestec tip "Vetonit"	kg	2,4000
	2653102100837	Grund "Suprim-100"	kg	0,2000
	0126227204644	Ceara	l	0,0500
	4100126202818	Apa	m3	0,0015
	2681126001474	Hirtie de slefuit cu doua straturi cu granulatie 40/25	kg	0,0176
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0035
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0285
14	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1..... 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba(instalare perila demontata din INOX)	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305713	Mina curenta curba din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500
		1.3. Evacuare gunoi		
15	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700
16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820
17	TrB05C1-9	Transportul materialelor, prin purtare directa si rostogolire, pe distanta de 90 m	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2700
18	TrI1AA01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
19	TRI1AA08F2	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2	t	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500
		1.4. Iluminare Scrr		

20	RpEA10A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, ingropate sub tencuiala, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,6500
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,0300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp(Cupru 3x1,5mm2) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,10	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
22	RpEC02C	Montarea locului de lampa, executat ingropat, cu conductori de cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elementele de protectie sau canale, in camere cu inaltimea de peste 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, dormitoare, camine, industriale pina la 7 m.	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,3200
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	8,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,5000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	1,5000
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	16,0000
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1500
	2414126109481	Pasta de lipit (flux)	kg	0,0007
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0030
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,5000
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0300
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1500
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corpurile de iluminat se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,04	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000

Data „07" mai 2025

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)