

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria mun.Cahul**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria mun.Cahul**  
 3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie curenta la accesele spre blocurile locative str.Plugarilor nr.1;101,or. Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Capitolul 1.str.Plugarilor</b>		
		<b>1.1. Capitolul 1. Acces la blocurile locative nr1;101.</b>		
		<b>1.1.1. 1.1.1. Demolarea sistemului rutier existent</b>		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 7 cm	m2	1 720,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,200
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,160
		<b>1.1.2. Demolarea bordurei</b>		
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	9,000
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	9,000
6	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	0,400
7	TsC02D1	Incarcarea materialului demolat cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,010
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,200

1	2	3	4	5
9	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,010
<b>1.1.3. Ajustarea capacelor la fintini</b>				
10	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	2,000
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,200
12	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie din beton)	m3	0,080
13	AcE08C	Montarea capacelor din fonta grele cu piesa-suport CTP1-10-1 din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	2,000
<b>1.1.4. Montarea bordurei</b>				
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	0,600
15	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm pe fundatie de beton B15)	m	34,100
<b>1.1.5. Constructia sistemului rutier</b>				
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h-0,10 cm)	m3	34,400
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.5 l/m2	t	0,900
18	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte (strat uzura egalizare), executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3) k=1.5 Коэффициент к трудозатратам=1,500 Коэффициент к материалам=1,500 Коэффициент к машинам=1,500	m2	1 720,000
<b>1.1.6. Constructia rigolei din elemente prefabricate din beton - evacuarea apelor pluviale</b>				

1	2	3	4	5
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,320
20	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,000
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,450
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,500
23	PI06A	Incarcarea rigolelor prefabricate din beton armat, cu automacara in autotransport	buc	15,000
24	TsI51A3	Transportarea rigolelor din beton prefabricat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	8,000
25	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)	buc	15,000
26	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, dupa instalarea rigolei din beton prefabricat, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	6,500
27	CA02A	Beton simplu turnat la executarea rigolei din beton prefabricat clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	1,000