

**IM Centrul Stomatologic Municipal Chisinau**  
**Sectia stomatologica sector Ciocana**  
**Lucrari de reparatie curentă**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Caiet de sarcini**  
**secția stomatologică CIOCANA**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de demolare</b>		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	180,670
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	45,100
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	9,000
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,000
5	RpVB43A	Demontarea grilelor de ventilare	buc	4,000
6	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	16,550
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	52,270
8	RpCM33G	Demontarea baghetelor	m	20,000
9	RpCM33G	Demontarea lambriuri (protectie pereti)	m	45,100
		<b>Capitolul 2. Pereti</b>		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	180,670
11	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (repere aluminiu)	m	162,000
12	CK18C	Montarea cornierei perforate (se exclude:Ciment, Nisip, Suruburi)	m	45,000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	180,670

1	2	3	4	5
14	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	180,670
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	180,670
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,670
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,670
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	180,670
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	180,670
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,000
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	99,670
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super lavabila de calitate inalta	m2	99,670
23	CF30A	Tencuieli cu mozaica de quart tip Caparol sau analog, la pereti	m2	126,000
24	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate	buc	4,000
25	CG06B aplic	Montarea Lambriu din MDF melaminat 200mm	m	45,100
26	CN23G	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,000
		<b>Capitolul 3. Pardosea</b>		
27	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	95,000
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	95,000

1	2	3	4	5
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Calitate superioara, grosime 11mm, 600*600 portelanat)	m2	95,000
30	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	95,300
31	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	45,100
32	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la plinta (se exclude:Ciment, Nisip, Suruburi)	m	45,100
		<b>Capitolul 4. Tavan</b>		
33	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	101,300
34	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	95,300
35	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,000
36	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie hidro	m2	6,000
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	6,000
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000
39	CF53B k=25	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-6,000
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000

1	2	3	4	5
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea super lavabila de calitate inalta	m2	6,000
		<b>Capitolul 5. Timplaria</b>		
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,480
48	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	19,820
49	CK07B	Ancadrament la usi din MDF	m	113,000
50	SD17B	Hidranta interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	1,000
		<b>Capitolul 6. Lucrari de electricitate</b>		
51	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,540
52		Cablu electric ВВГнг 3x1.5mm2	m	274,000
53		Cablu electric ВВГнг 3x2.5mm2	m	80,000
54	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240
55		Priza ordinara	buc	24,000
56	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,070
57		Intreruptor	buc	7,000
58		Doze	buc	31,000
59		Cutie de distributie	buc	5,000

1	2	3	4	5
60	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,540
61		Tub gofrat D=20mm	m	354,000
62	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,290
63		Corp de iluminat 600X600 tip LED	buc	24,000
64		Corp de iluminat avariere	buc	3,000
65		Corp de iluminat EXIT	buc	2,000
66	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,000
67	RpEE20B	Montarea sensorilor de miscare	buc	4,000
68	VC07A	Montarea ventilator "Systemair" K 125 M sau echivalent dupa caracteristici	buc	2,000
		<b>Capitolul 7. Utilaj</b>		
69		Automat TIP B10	buc	2,000
70		Automat dif. TIP C16	buc	2,000
71		Ventilator "Systemair" K 125 M sau echivalent dupa caracteristici	buc	2,000
		<b>Capitolul 8. Alte lucrari</b>		
72	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	9,000
73	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	9,000
74	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	9,000