

**Efficientizarea energetica prin inlocuirea ferestrelor la
Gimnaziul sat. Naslavcea, r-nul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantităile de lucrări №

Nº crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Inlocuirea usilor si ferestrelor		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	109,0400
2	CK23C	Ferestre cu rame din profil din PVC nereciclat cu 5 camere de aer, consolidate cu orifile din metal 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice, grosimea fetelor vazute din interiorul profilului si exterior >2.6mm, grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elemente de ancorare a ramei) >2.5 mm. Deschiderea in doua pozitii, cu valoarea U totala max. 1.7 W(m2K)'	m2	83,8000
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu 5 camere de aer, consolidate cu orifile din metal 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termice, grosimea fetelor vazute din interiorul profilului si exterior >2.6mm, grosimea fetelor structurale (prin interiorul carora trec elemente de ancorare a ramei) >2.5 mm. cu valoarea U totala max. 1.7 W(m2K)' cu suprafata tocuiu pina la 7 mp inclusiv	m2	25,2400
4	CK26B	Gafuri montate la ferestre din aluminiu siu tabla protejata anticoroziv, la?ime 300mm,pentru exterior	m	45,0000
5	CK26A	Gafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre de 300mm la?ime,pentru interior	m	45,0000

1	2	3	4	5
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane interioare	m2	54,3000
7	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,3000
8	CF61A	Driscuire continua a suprafaci?ei (tencuialade un strat),grosimea 5 mm,cu amestec uscat pe baza de ciment "Fasad gri": glafuri de ferestre si usi plane,exterioare,de pe autoturn	m2	42,1400
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafa?a elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj,de pe autotum	m2	42,1400
10	RpCR08A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente, de pe autotum	m2	42,1400