

**Caiet de sarcini privind reparația curentă a scărilor exterioare la
obiectul din str. Sfatul Țării,55**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Scara exterioara Nr.1		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv	m2	14,000
2	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Plinta ceramica	m	2,250
3	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,900
4	TrB01A2- 5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	0,480
5	Tr11AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,480
6	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,480
7	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si împrejmuirilor metalice etc / aplicativ, balustrada din inox (7.4 m.l.) cu remontare ulterioara	kg	44,400
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,900
9	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata pentru exterior	m2	4,900
10	CI24A	Placarea treptelor cu placi de	m2	14,000

1	2	3	4	5
		granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta pentru exterior		
11	CH14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	2,250
12	CK26B	Montarea profilului antialunecare la scari	m	16,000
13	CK26B	Montarea profilului pentru fixarea mochetei pe trepte	m	9,60
14	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil demontata anterior	m	7,400
		Total Scara exterioara Nr.1		
		2. Scara exterioara Nr.2		
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv stratul din adeziv	m2	13,300
16	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate / Plinta ceramica	m	4,700
17	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,000
18	TrB01A2- 5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,480
19	TrH1AA02 C3	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,480
20	Ts150B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,480
21	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / aplicativ, balustrada din inox (5.6 m.l.) cu remontare ulterioara	kg	33,600
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000

1	2	3	4	5
23	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm / Gresie portelanata pentru exterior	m2	6,000
24	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramie incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata antiglisanta pentru exterior	m2	13,300
25	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm	m	4,700
26	CK26B	Montarea profilului antialunecare la scari	m	18,000
27	CK26B	Montarea profilului pentru fixarea mochetei pe trepte	m	10,80
28	CH06A	Balustrada din otel inoxidabil demontata anterior	m	5,600
		Total Scara exterioara Nr.2		

Indicant: C. otel otel