

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de amenajare - pavare la IP Gimnaziul Pohoarna, satul Pohoarna, raionul Șoldănești

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Gimnaziul Pohoarna, s. Pohoarna, r-ul. Șoldănești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

I.P. Gimnaziul Pohoarna din satul Pohoarna, raionul Șoldănești inițiază această procedură de achiziție, pentru lucrările de amenajare – pavare a teritoriului instituției, conform devizului elaborat în luna ianuarie anul 2025.

2. Informații și proiectare

Operatorii economici vor pregăti anexele conform cerințelor din documentația standard pentru lucrări.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Operatorii economici vor fi responsabili de executarea calitativă a lucrărilor conform standardelor naționale. Se vor utiliza materiale, a căror calitate poate fi dovedită prin certificatele justificative, eliberate de instituțiile abilitate.

Operatorii economici vor fi responsabili de executarea în termen a lucrărilor conform termenului din anunțul de participare.

Recepția lucrărilor se va face prin procesul verbal la terminarea lucrărilor, și a procesului verbal de recepție finală, cu invitarea specialiștilor din domeniul construcției.

4. Mostre

Operatorii economici vor aduce dovezi despre executarea lucrărilor similare.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Operatorii economici vor transporta și manipula materialele care vor fi utilizate la lucrări și vor fi responsabili de securitatea materialelor utilizate. În timpul lucrărilor operatorii economici vor întreprinde toate măsurile pentru protecția construcției și a teritoriului aferent.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Autoritatea contractantă va pune la dispoziție operatorului economic, toată documentația de deviz.

Operatorul economic va întocmi și transmite autorității contractante toată documentația tehnică necesară în timpul executării lucrărilor, inclusiv instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Operatorul economic va informa autoritatea contractantă în privința viciilor ascunse în timpul lucrărilor și se vor întocmi procese verbale ale lucrărilor care devin ascunse.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Operatorul economic va demola, repara general, renova și moderniza construcțiile existente.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Operatorul economic va demola, renova și moderniza construcțiile existente în limitele suprafețelor existente

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Operatorul economic va respecta nivelul admes de legislație la executarea lucrărilor în exteriorul clădirilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Operatorul economic va respecta standardele naționale la amenajarea – pavarea teritoriului instalațiilor de învățământ.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Operatorul economic va respecta procesul tehnologic în timpul lucrărilor de amenajare - pavare și va ține cont de rețelele tehnice existente pe teritoriul unde urmează să se desfășoare lucrările de amenajare.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Operatorul economic va respecta standardele naționale privind executarea lucrărilor de construcție și a materialelor din carea acestea sunt produse la obiectele de menire socială.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operatorul economic va utiliza propriile echipamente, instalații, utilaje, scule, instrumente, dispozitive, mijloacele de transport, eșafodaje și cofraje necesare pentru executarea lucrărilor, forța de muncă calificată și se va asigura cu utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții

Conform dicționarului specific lucrărilor de construcții.

17. Cerințe privind calculul costului

Operatorii economici vor elabora costul ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorii economici vor depune ofertele prin intermediul SIA RSAP cu toate documentele anexe ale documentației standard pentru lucrări, specifice procedurii, indicate în anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La evaluarea ofertelor grupul de lucru a autorității contractante va aprecia: oferta și anexele documentației standard pentru lucrări, specifice procedurii, expediate conform anunțului de participare.

Autoritatea contractantă

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de amenajare - pavare la IP Gimnaziul Pohoarna, satul Pohoarna, raionul Șoldănești

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Gimnaziul Pohoarna, s. Pohoarna, r-ul. Șoldănești
(denumirea, adresa)

Nr.	Simbol, norme, cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Cantitatea
		1. Lucrari de amenajare		
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	60,000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	26,000
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	14,000
4	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	4,560
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (gr.10cm)	m3	46,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton/1000x200x80/, pe fundatie de beton 30x15 cm /presat/	m	168,000
7	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (gr.4cm)	m2	456,000
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,000
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	12,000
Total				

Termen de executare: 4 luni

(semnătura autorizată)
