

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița de copii din s.Ilenuța, r.Fălești**

Autoritatea contractantă: **primăria satului Ilenuța, raionul Fălești**

Documente obligatorii la depunerea ofertei

- 1) Propunerea tehnică;
- 2) Propunerea financiară;
- 3) DUAЕ;
- 4) Garanția pentru ofertă;
- 5) Cerere de participare (anexa nr. 7);

Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 1 (unu) zi lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP (după caz).

- 1) Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);
 - 2) Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr. 10.);
 - 3) Declarație privind experiența similară (anexa nr. 12)
- Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (anexa nr. 13);
- 4) Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului (anexa nr. 14);
 - 5) Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15);
 - 6) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)- după caz;
 - 7) Informații privind asocierea (anexa nr. 17) -după caz;
 - 8) Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18) -după caz;
 - 9) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19) -după caz;
 - 10) Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20) -după caz;
 - 11) Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21) -după caz;
 - 12) Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22);

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de termoizolare a fațadei la Grădinița de copii din s.Ilenuța, r.Fălești**

Autoritatea contractantă: **primăria satului Ilenuța, raionul Fălești**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare deteriorate la pereti si glafuri.	m2	180,000
Total Lucrari de demontare				
		2. Finisarea peretilor exteriori		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact	m2	980,000
3	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , gr. 80 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului), (Nota: Norma cornier 3 m = 505 m.l.)	m2	870,000
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor la ferestre si usi cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30 mm (marca si densitatea termoizolantului se ia conform proiectului)	m2	100,000
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile)	m2	980,000
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri	m2	980,000
7	CB14D	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimei pina la 10 m	m2	980,000
Total Finisarea peretilor exteriori				
		3. Lucrari de timplarie		
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu sau tabla protejata anticoroziv culoare alb cu latimea min. 300 mm	m	85,000
Total Lucrari de timplarie				
		4. Copertine la intrarea in subsol		
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2	36,000

1	2	3	4	5
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)		
Total Copertine la intrarea in subsol				
		5. Soclu		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor si glafurilor cu Betonocontact	m2	130,000
11	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T	m2	138,000
12	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100 mm (Nota: Norma cornier 3 m = 168 m.l.)	m2	130,000
13	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	130,000
14	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu plaster de marmura la soclu (inclusiv coloanele si grinzile la intrarea principala)	m2	150,000
Total Soclu				
		6. Reparatia pragurilor si a scarilor in subsol		
15	CG17D1	Placarea pragurilor si a scarilor cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv	m2	95,000
16	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada.	kg	650,000
17	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	70,000

Autoritatea contractantă

Data 04 mai 2023