

Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel



Reprofilarea partii carosabile si intretinerea terasamentelor la drumurile din r. Calarasi

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfășurat

(denumirea lucrări)

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Repararea partii carosabile cu adaos de material nou		
1	DI89B	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	100m2	30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	167,400
	1411122201752 1.2	Piatra sparta 10-20 spre . Oricova	m3	34,500
	1411122201752 .1	Piatra sparta spre s Oricova	m3	165,000
	1212121212121	apa	m3	75,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,000
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,130
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,660
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	11,640
2	DI89B	L 352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	100m2	30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	167,400
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	34,500
	1411122201752	Piatra sparta spre s.Temeleuti	m3	165,000
	1212121212121	apa	m3	75,000
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	9,000
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	2,130
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	64,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	24,660
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	11,640
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,376
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	196,560
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	15,600
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,400

1	2	3	4	5
	1120206201036 I	Savura	m3	10,400
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	31,200
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,437
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,683
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,648
	2952240004010 I	Compactor 10 t	h-ut	28,184
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,306
	2952270007611 I	Distribuitor de criblură	h-ut	1,102

**Total Repararea partii
carosabile cu adaos de
material nou**

		2. Profilarea și compactarea partii carosabile a drumurilor impetruite		
4	DI139A	L 337 G85 + 337.1 M5 drum de acces spre s.Hoginesti	1 km	6,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,600
5	DI96	Compactarea drumului L 337.1 M5 impetrui cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	4,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,006
6	DI139A	L 354 G95 - Pirjolteni - R 25	1 km	12,400
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	13,640
7	DI96	Compactarea drumului L 354 G 95 Pirjolteni R25 impetrui cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	37,200
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	44,342
8	DI139A	L 354.1 drum de acces spre s.Horodiste	1 km	3,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,960
9	DI96	Compactarea drumului L 354.1 impetrui cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	10,800
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	12,874
10	DI139A	L 349 R1 drum de acces spre s.Oricova	1 km	18,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	19,800
11	DI96	Compactarea drumului L 349 R1 impetrui cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	42,912
12	DI139A	L352.2 drum de acces spre s.Temeleuti	1 km	18,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	19,800
13	DI96	Compactarea drumului L 352.2 impetrui cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	36,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	42,912
14	DI139A	L342 Dereneu - Bularda	1 km	8,600

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,460
15	DI96	Compactarea drumului L 342 mpetrut cu compactor pe pneuri de 25 t	100 m3	49,800
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	59,362
16	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	26 000,0 00
	7129020012800	Pavator	h-om	26,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	52,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,000
17	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanța < 10 m	100 m3	10,000
	2952270007405	Incarcator frontal pe senile 1 - 2,5 m.c	h-ut	23,200
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3 100,00 0
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	118,730

**Total Profilarea si
compactarea partii
carosabile a drumurilor
impetruite**

		3. Lucrari de instalare a elementelor din beton armat la podete		
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	8,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,217
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	9,545
	4100126202818	Apa	m3	0,830
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,743
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,486
20	DE16B	Montarea la rigole a elementelor prefabricate marca teava tubulara cu mufa integrata din beton armat TS 100.25 D exter.1260mm, D inter. 1000mm,L 2500 mm, 3,1 tone	buc	4,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,760
	2666122800611	Element prefabricat din betonTS 100.25	buc	4,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,240
21	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri blocuri de capat la podeti ST-10, 2 bucati	m3	2,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,442
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	2,081

1	2	3	4	5
	2922140007000	Macara	h-ut	6,828
Total Lucrari de instalare a elementelor din beton armat la podete				
		4. Intretinerea terasamentelor		
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	126,600
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	73,428
23	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,600
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,200
24	TsC04A11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. I in conditiile gospodarii apelor	100 m3	10,000
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	11,700
25	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	m3	100,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	240,000
26	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	65,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,950
27	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1 km	65,000
	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,005
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	840,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	89,040
Total Intretinerea terasamentelor				

Elaborat. A. Marian

