

**Renovarea rețelei de iluminat
public din s.Puținței, c.Puținței, rl.Orhei
PT-316; PT-321;PT-581**

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	7,00
2		Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	7 000,00
3		Consola de ancora CA 1500	buc	145,00
4		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	145,00
5		Cirlig de sustinere KG	buc	155,00
6		Clema de suport RA-25	buc	155,00
7		Brida cablu CSB 180/9	buc	20,00
8		Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	210,00
9		Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	20,00
10		Brida otel F2007	m	620,00
11		Catarama brida A200	buc	620,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	105,00
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	105,00
14		Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1		105,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,30
16		Furtun metalic izolat MRG 26		30,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,90
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de	100 m	0,30

1	2	3	4	5
		pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm		
19		Otel rotund d.16 mm	m	22,50
20		Otel rotund d.10mm	m	30,00
21	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	2,50
22		Cablu ABBГгг 3x4-1	m	250,00
23	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,30
24		Cablu AVVGtr 2x16 mm2	m	30,00
25		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	21,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	3,00
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	3,00
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	3,00
29	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	3,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B /1P	buc	3,00
		1.2. Utilaj		
32		Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	105,00
33		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	3,00
34		Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ИҚМП-1-0/74/Y2IP54		3,00
35		Contoare electronic monofazat	buc	3,00

1	2	3	4	5
36		Taimer TЭ-15 16A	buc	3,00
37		Contactoꝛ KМИ-25A	buc	3,00
38		Intrerupatoꝛ automaт BA 47-29/1P/C25		3,00
39		Intrerupatoꝛ automaт BA 47-29/1P/B10		6,00
40		Descarcatoꝛ OPS 1-B/1P		3,00