

DEVIZ LOCAL №**Drenaj**

Întocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|-----------------------|-----|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Lucrari de pregatire

| | | | | |
|---|---------|--|-------|---------|
| 1 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare. | m3 | 185,000 |
| 2 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu. | 100m2 | 65,000 |

Drenaj

| | | | | |
|---|-------------|--|-----|-----------|
| 1 | DD07A01+ | Geotextile B2B CONSPROD pt. strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc. | m2 | 4 000,000 |
| 2 | 38-01-009-1 | Pozarea tuburilor de drenaj din argila | buc | 284,000 |
| 3 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot). se va include conform proiectului | buc | 50,000 |

| | | | | |
|---|----------|--|-----|---------|
| 4 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | t | 513 |
| 5 | AcE103A1 | Montarea Baza Camin de inspectie D.400 mm, 1 intr./1 ies. D.250 mm | buc | 10,0000 |

Compactarea si transportarea pamintului

| | | | | |
|---|---------|--|------|----|
| 1 | TsD24A | Compactarea pamintului cu compactor 8-14 t | h-ut | 20 |
| 2 | Ts150C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | h-ut | 3 |