

Formular Nr.1B

**Achizitionare serviciilor de modificare a  
proiectului cu actualizarea devizelor la ob.  
nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru  
localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti,  
Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta  
Balti-Singerei"**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 1P-2021/25/8P/20140331 mod**

**Terenul s. Draganesti. Apeduct**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Сантехнические работы</b>		
1	SF50D	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 80 mm (водомерный узел с обводной линией)	компл.	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,70
	2913124511080	Задвижка 30ч39р Д80мм с обрезиновым клином	buc	1,02
	2913124511050	Задвижка 30ч39р Д50мм с обрезиновым клином	buc	2,04
	2913124502015	Вентиль запорный муфтовый 15Б1бк Д15мм	buc	1,02
	6848014	Кран трехходовой 14М1-00-00	buc	1,02
	2913124503050	Клапан обратный 19ч21р Д50	buc	1,02
	3320527328001	Манометру ОБМ-100	buc	1,02
	2874117303050	Отвод стальной Д50	buc	2,04
	702308050	Тройник ст. Д80х50	buc	2,04
	2875274423688	Flansa din otel d=80 mm	buc	6,12
	2875274423950	Flansa de otel d=50 mm	buc	12,24
	2875274408080	Flansa din otel pentru sudura D80mm обратный	buc	2,04
	2875274400090	Flansa plata Dn=90 PN10 концевой "VALROM"	buc	2,04
	2722103262889	Teava din otel trasa d=89x3 mm	m	0,306
	2722103304957	Teava de otel sudata D=57x3 mm	m	0,51
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	18,156
	2875274204140	Bratari si suportii	kg	10,20
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	4,284
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0408
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,10
2	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de	buc	2,00

1	2	3	4	5
		108x4,5mm гильза L=0,3		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,00
	2722103310108	Teava instalatie Д108x4,5mm гильза	m	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,09
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,048
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,04
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,856
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004
3	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ПНД PE100 SDR11 PN16	m	14,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,694
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,854
	2521216711119 0	Teava polietilena ПНД PE100 SDR11 PN16 D90mm	m	14,07
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	15,12
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,56
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,56
4	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,315
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9882
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2774
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1673
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0139
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3708
	2664102101126	Var	kg	0,1533
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1115
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0056
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,553
5	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15	buc	1,00
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00
6	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu	buc	1,00

1	2	3	4	5
		apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ15-9		
	2661126433152	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	buc	1,00
7	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИ15-9a	buc	1,00
	2661126433152 2	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,00
8	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИO-1	buc	1,00
	2661126433091 1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,00
9	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KИП1-15-1	buc	1,00
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00
10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului ЛЮк "Л"	buc	1,00
	2875274200003	Capacul cu rama din fonta* ЛЮк "Л"	buc	1,00
11		Scara cu vanguri din otel	kg	20,30
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	20,30
12	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0478
	2430126103299	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211	kg	0,0312
	2320166200676	White spirit	kg	0,0022
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0015

1	2	3	4	5
13	IzD04A	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0764
	2430116103215	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,104
	2320166200676	White spirit	kg	0,0072
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m <sup>3</sup>	0,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1881
	1411122201752	Piatră spartă	m <sup>3</sup>	0,2185
	4100126202818	Apa	m <sup>3</sup>	0,019
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m <sup>3</sup> /min	h-ut	0,0399
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0798
15	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m <sup>2</sup>	1,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,152
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1121
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0057
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0133
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0137
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m <sup>3</sup>	24,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,679
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m <sup>3</sup>	20,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,386
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m <sup>3</sup>	20,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,45

1	2	3	4	5
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,06
19	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	0,21
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4725
20	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculanța la distanță de 3 km	t	32,96
	3410540000006	Autobasculanță	h-ut	2,505
Cheltuieli directe				
Asigurarea socială				
Total				
Transport				
Total				
Cheltuieli de achiziționare-depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de reție				
Total				
Beneficiu de deviz				
<b>Total Сантехнические работы</b>				
<b>2. Оборудование</b>				
21		Contor de apă diam. 50 mm	buc	1,00
	3320634625565	Contor de apă diam. 50 mm	buc	1,00
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de achiziționare-depozitare				
<b>Total Оборудование</b>				

**Total deviz:  
Inclusiv salariu**

