



8,3	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 16 \text{ mm}^2$	BBГНГ-FRLS 5x16 mm^2	m	40	
8,4	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 10 \text{ mm}^2$	BBГНГ-FRLS 5x10 mm^2	m	10	
8,5	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 6 \text{ mm}^2$	NYM-J 5x6 mm^2	m	150	
8,6	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 4 \text{ mm}^2$	NYM-J 5x4 mm^2	m	50	
8,7	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 2,5 \text{ mm}^2$	NYM-J 5x2,5 mm^2	m	40	
8,8	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 2,5 \text{ mm}^2$	NYM-J 4x2,5 mm^2	m	45	
8,9	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 2,5 \text{ mm}^2$	NYM-J 3x2,5 mm^2	m	943	
8,10	Cablu de forță cu conductoare din cupru, U - 0,66kV,PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, $S= 1,5 \text{ mm}^2$	NYM-J 3x1,5 mm^2	m	1040	
9	Tub de protecție PVC /Jghiab metalic				
9,1	Tub de protecție din PVC	Ø75	m	60	
9,2	Tub de protecție din PVC	Ø40	m	50	
9,3	Tub de protecție din PVC cu dublu perete	Ø40	m	526	
9,4	Tub de protecție din PVC	Ø32	m	210	
9,5	Tub de protecție din PVC	Ø25	m	85	
9,6	Tub de protecție din PVC	Ø20	m	943	
9,7	Tub de protecție din PVC	Ø16	m	1040	
9,8	Jghiab metalic	100x50x300	buc	6	
9,9	Jghiab metalic	50x50x300	buc	12	
10	Prize/Interrupatoare				
10	Priza monofazata cu contact de protecție 16A,montare incorporata .Grad de protecție IP-20	PC11-1-0-B	buc	48	
10,1	Priza monofazata cu contact de protecție 16A,montare incorporata .Grad de protecție IP44	ERK70-K01-10-DM-44	buc	8	
10,2	Priza monofazata cu contact de protecție 16A,montare incorporata .Grad de protecție IP44	GSL000147	buc	16	



Sp. prici.	Chiriac I.		07.24
Elaborat	Chiriac I.		07.24
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt. Data

Obiect № 16 / 24 - EEF / IEI

Coala

4

10,3	Priza trifazată cu contact de protecție 16A,montare incorporata .Grad de protecție IP44	ССИ-525	buc	7	
10,4	Intrerupator monofazat cu 1 clapă cu contact de protecție 10A.Montare incorporata IP-20	BC10-1-0-B	buc	13	
10,5	Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protecție 10A.Montare incorporata IP-20	BC20-1-0-B	buc	4	
10,6	Ramă pentru prize/întrerupătoare cu un loc	EMB12-K01	buc	16	
10,7	Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 2 locuri	EMB20-K01	buc	15	
10,8	Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 3 locuri	EMB20-K01	buc	1	
10,9	Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 5 locuri	EMB50-K01	buc	1	
11	Corpuri de iluminat				
11,1	Corp de iluminat 30W	ДВО 40304	buc	32	
11,2	Corp de iluminat 25W	ДСП 2201, 1xT8	buc	20	
11,3	Corp de iluminat 12 W	ДПО 5132	buc	6	
11,4	Corp de iluminat cu acumulator 12 W	ДБА 3928	buc	6	
11,5	Indicator exit P-1,5 W	ССА 1001	buc	5	
12	Priză de pământ artificială				
12,1	Oțel rotund zincat Ø20mm, h=3 m		buc	8	
12,2	Plantbandă 40x4 FeZn,		m	75	
12,3	Electrod pentru sudare		buc	3	
12,4	Vopsia anticoroziva		l	1	
13	Iluiat electri eterior				
13,1	Pilon metalic zincat h-4 m		buc	18	
13,2	Corp de iluminat LED 50W 4200K	FELINAR MODERN LED	buc	18	
13,3	Manșon terminal, termoretractabil, pentru cabluri cu tensiunea de până la 1000V, montare exterioară. ГОСТ 13781.0-86	4КНТп-1-16...25	buc	38	
13,4	Întreruptor automat cu declanșator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, I _{nom} – 3 A, 1P, tip B	BA 47-29	buc	18	
13,5	DIN REICA pentru fixarea intrerupatorului automat L-1 m		buc	5	
13,6	Forbox D-6		buc	90	
13,7	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolație din PVC,secțiunea 3 x 2.5 mm ²	BBГ	m	224	
13,8	Cablu de forță cu conductoare din aluminiu, U - 0,66kV, PVC izolatie, cu întârziere la propagarea flăcărilor, S=16 mm ²	АПВВБ6ШIn 5x16 mm ²	m	526	



Sp. prici.	Chiriac I.		07.24
Elaborat	Chiriac I.		07.24
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt. Data

Obiect № 16 / 24 - EEF / IEI

Coala

5

13,9	Lucrări de tăiere a asfaltului		m	760	
13,11	Lucrări de pozare a cablului în tranșeu		m	426	
13,12	Lucrări de săpătură a tranșeului		m ²	149	
13,13	Lucrări de astupare a tranșeului		m ²	149	
13,14	Lucrări de montare a manșonului terminal		buc	38	
13,15	Beton		m ³	1,5	
14	Accesorii				
14,1	Doze Ø75x40	KM41237	buc	35	
14,2	Dibluri	6x40	buc	300	
14,3	Cutie pentru prize/întrerupătoare	Ø68x45	buc	48	
14,4	Buton start stop cu demaror	KMI25-32A,IP54 KMI-22560,25A U-230 V/AC3,IP54	buc	1	
14,5	Buton start stop cu demaror U-230 V/AC3,IP54	KMI25-32A,IP54 KMI-22560,25A	buc	1	
14,6	Buton start stop cu demaror U-230 V/AC3,IP54	KMI40-95A,IP54 KMI-34062,40A	buc	2	
14,6	Lucrări de demontare prize		buc	35	
14,7	Lucrări de demontare conductori electrici (Cabluri)		m	1200	
14,8	Lucrări de demontare a tablourilor electrice		buc	6	
14,9	De montarea jghiab metalic existent		m	25	
14,10	Demontarea corpurilor de iluminat		buc	42	



	Sp. prici.	Chiriac I.		07.24
	Elaborat	Chiriac I.		07.24
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt.	Data

Obiect № 16 / 24 - EEF / IEI

Coala

6