

CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Edinet**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Edinet**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatii, reparatii curente si intretinera drumurilor locale raionale Edinet: L-18, L-23, L-41.1, L43, L-54, L59, L60**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L18 Halahora de Sus-Tirnova - G4 km.4+550 - 7+195, Ltot.=2,645km.		
		1.1. Intretineri si reparatii curente		
1	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.4+550 -4+559, L= 9m.l.)(km.6+836) Stot.= 10,0 m.p.	m2	10,0000
2	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)(km.4+550 - 5,810 (S= 1260m.l. x 3m.l. x2 = 7560,0m2)	100m2	75,6000
3	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.4+560 - 5+818(L=1,258m.l. stinga selectiv , Stot.= 200m2), .	100m2	10,9100
4	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,0000
5	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	4,0000
6	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+441,	m2	9,6000
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.6+391, km.7+132 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
8	DF19A	Montarea indicatorului 1.20 "Trecere pentru pietoni", pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.6+391, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
		1.2. Reparatii la tronsonul km.4+560 - 5+808, B=6m.l., Ltot.=1248m.l., Stotp/c.=7488,,0m2		
		1.2.1. Reparatii la podet km.5+758		
9	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка старого простого бетона механизированными средствами)	m3	2,5000
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,	100	0,0250

1	2	3	4	5
		cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	m3	
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,4500
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	4,3000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,0000
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	5,5000
15	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10mm. mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	15,0000
16	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la portale, sub corpul podetului,) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,8000
17	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TS80.20.3 cu L=1m.l.(Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	0,3300
18	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	3,1400
19	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	0,3140
20	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru	m2	3,1400

1	2	3	4	5
		edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)		
21	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	3,0000
22	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	3,0000
23	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	0,5000
24	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi (Обычная побелка стен и потолков, водным колером, площадью до 500 м2, по старой штукатурке)	m2	8,0000
25	RpDE08A	Montarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la 1 podet(Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)km.0,020	buc	12,0000
		1.2.2. Reparatia partii carosabilel km.4+560 - 5+808, B=6m.l., Ltot.=1248m.l., Stotp/c.=7488,,0m2		
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (km.4+559 -4+560, L= 6m.l.,).(km.5+806 - 5+808,). Stot.= 18,0 m.p.	m2	18,0000
27	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul L=1248,0 m.l.; B=6+2m.l., S=9984,0m2(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	12 480,0000
28	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II L=1248,0 m.l.; B=8m.l., S=9984m2; V= 998,4m3(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	9,9840
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, h=12 cm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire: L=1248,0 m.l.; B=8m.l., S=9984,0m2; H=12 cm.; V= 1198,08m3 (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1 198,0800
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,8l/m2: 0,68kg/m2)L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2; (Позлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	5,0918
31	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la	m2	7 488,0000

1	2	3	4	5
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica(SKP-II conf.STB 1033;2008- poros) L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2;(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)		
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2, 0,255kg/m2)L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2; (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,9094
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(SMBg-II/2,3 SM STB 1033;2008- dens)L=1248,0 m.l.; B=6m.l., S=7488,0m2; (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	7 488,0000
34	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=2x1,0m.x1240,0m.l.;S=2480,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 480,0000
35	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)km.4+550 - 5+808. Ltot.=1,258m.l.x2=2516,00m.l.	100 m	25,1600
		2. L-23 M5-Tabani-Trinca, km.6+530 - 12+791 2.1. Reparatii la tronsonul 6+530 - 7+926, L=1,396		
36	TsH67B	Formarea,coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m,(Формирование крон деревьев высотой 3-5 м) km.6+530- km.7+296	buc	450,0000
37	TsH70B	Inlaturarea lasturilor cu foarfeca la arbori si arbusti: alte specii(nuc)km.6+530- km.7+296(selectiv).	buc	255,0000
38	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini, km.6+530- km.7+296. dreaptaa , b=3m.l. stinga 3m.l. Stot.= 7200m2), .	100m2	68,0000
39	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari (Сбор срезанных ветвей мягкой и твердой породы в кучи)	100m2	68,0000
40	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	21,0000
41	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	8,0000
42	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) km.6+530- km.7+296. dreaptaa , b=3m.l. stinga 3m.l. Stot.= 8376m2), .	100m2	83,7600
43	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	111,6800

1	2	3	4	5
		разработанного грунта, грунт II категории)		
44	TsD21B	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, in teren necoeziv (Уплотнение насыпи виброуплотнителем на пневмоходу, несвязный грунт)	100 m3	27,9200
45	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (Механизированный полив слоев грунта автоцистерной 5-8 т, оборудованной разбрызгивающим устройством, для дополнительного увлажнения, необходимого для механизированного уплотнения, а также для полива поверхностей с другой целью)	m3	139,0000
46	TsC21B1	Sapatura mecanica, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	12,5640
47	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	83,7600
48	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	28,0000
49	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	2,8000
50	DF04A	Deplantarea indicatorilor (Демонтаж (извлечение из земли) указателей)	buc	1,0000
51	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial, km.8+087 (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)	buc	2,0000
52	DF19A	Montarea indicatorului 5.65, 5.66 "Intrare in localitate", "Iesire din localitate" pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat , km.5+400, (Установка из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,0000
		2.2. Constructia podetului km.7+630		
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0800
54	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	0,2400
55	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	6,0000

1	2	3	4	5
56	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	1,6000
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,6000
58	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6(sub corpul podetului) la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	2,0000
59	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul int. 0,6 m, pentru edificii artificiale la drumuri TS50.20.3(4 buc x2,0m.l., d. int. 600mm.) (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 0,4 на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,6856
60	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Герметизация стыков в перекрытиях, стенах и ж/б каркасах путем частичного заполнения отверстий, внутри или снаружи паклей, пропитанной битумной мастикой)	m	7,5400
61	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Выравнивающий или защитный слой для изоляции, включая примыкающие выкружки, выполненный из готового цементного раствора M100 без извести с затиркой, по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям, толщиной 2 см)	m2	0,7500
62	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m2	20,1000
63	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	0,5000
64	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	6,0000
65	DI126	Instalarea armaturii otel beton OB 37 diam.10 mm betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,0350
66	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite,	m3	0,6000

1	2	3	4	5
		ziduri de sprijin, la portale B15 F200 W6 (1,0x1,0x0,2)x3 (Ручная укладка бетона в фундаменты, подпорные стены, бетонные облицовки)		
67	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,0000
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32mm.(la albii h=20cm.) (Слой основания из бута)	m3	0,6000
69	RpCD08B	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate peste 3 kg/mp (Монтаж сварных сеток STM или STNB на стены и диафрагмы весом более 3 кг/м2)	kg	4,0000
70	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu la albii B15 F200 W6 (1,0x1,0x0,2)x2 (Ручная укладка бетона)	m3	0,6000
71	TsC02B2	Sapatura mecanica la canale, cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт пропитанный водой, II категории)	100 m3	0,0500
72	RpDE08A	Montarea stilpilor din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la 3 podete (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги) km.0+540	buc	6,0000
		2.3. Intretinerea		
73	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale" 1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом) km.8+485, km.11+220,	m2	19,2000
		3. L-41.1 Drum de acces spre satul Poiana,, km.0+000 - 2+300		
		3.1. Reparatii curente		
74	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см) (km.0+000 - 0+032). Stot.= 7,0 m.p.	m2	7,0000
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, km.0+000 - 0+032 (0,8l/m2: 0,68kg/m2), S=420,0m2; (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2856
76	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de uzura h=4cm.(egalizare), km.0+000 - 0+032, L=32 m.l., S=420,0 m2 (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	39,4800
77	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul L=64,0 m.l.; B=1m.l., S=64,0m2 LA	m2	64,0000

1	2	3	4	5
		ACOSTAMENTE km.0+000 - 0+032(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)		
78	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=2x1,0m.x32,0m.l.;S=64,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	64,0000
79	DI116 K=-3	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (На каждый 1 см толщины слоя щебня к норме DI115, добавлять или исключать)	m2	-64,0000
80	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm, inclusiv si a marginii partii carosabile deformate (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)(km.1+489 - 1+539). Stot.= 3,0 m.p.	m2	3,0000
81	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l.((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	50,0000
82	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta L=50m.l. x 0,75m.l.(mediu) x 0,2h = 7,5m3 LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l. (Разборка существующего щебеночного покрытия механизированным способом)	m3	7,5000
83	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere L=50m.l. x 0,75m.l.(mediu) x 0,2h = 7,5m3 LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l. (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	7,5000
84	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2: 0,68kg/m2)LA VIRAJ(km.1+489 - 1+539) L=50m.l.x0,75=37,5m2 x0,68kg/m2=25,5kg. (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0255
85	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (km.1+489 - 1+539) L=50m.l.x0,75=37,5m2 (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	37,5000
86	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0,3l/m2, 0,255kg/m2)L=50,0 m.l.; B=6,5m.l., S=325,0m2; (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0830
87	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(SMBg-II/2,3 SM STB 1033;2008- dens)L=50,0 m.l.; B=6,5m.l., S=325,0m2; (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	325,0000
88	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=1m.l.;S=1,0m.x50,0m.l.=50,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	50,0000
89	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa	100m2	120,0000

1	2	3	4	5
		(Покос мотокошилкой на обочинах, откосах) km.0+000-km.2+000. dreapta , b=3m.l. stnga 3m.l. Stot.= 12000m2), .		
90	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.2+980,	m2	9,6000
		4. L43 Drum de acces spre satul Rotunda, km.0+000 - 1+540 4.1. Reconstructia partii carosabile, tronsonul, km.1,400-1542(L=0,142 km., S=964,5m2)		
91	TsC21B1	Sapatura mecanica (la acostamentul stnga) km.1,400-1500(L=100 m.l., S=300,0m2, V=60m3, cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg.II(Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,6000
92	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,(la acostamentul stnga) prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II km.1,400-1500(L=0,100 km., S=300,0m2(Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,0000
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,6000
94	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	90,0000
95	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=2x1,0m.x140,0m.l.;S=280,0m2, (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	280,0000
96	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	9,6450
97	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, km.1,400-1542(L=0,142 km., S=964,5m2)(0,8l/m2: 0,68kg/m2)(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6559
98	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (strat de egalizare h=4cm.,S=964,5 m2(Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	90,6630
99	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum	100m2	9,6450

1	2	3	4	5
		filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладке одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)		
100	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	964,5000
101	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+057,	m2	9,6000
		4.2. Acces spre Autopavilion Calatori km.1+517		
102	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)	m3	1,6800
103	TsD21B	Compactarea umpluturilor cu compactor vibrator pe pneuri, in teren necoeziv (Уплотнение насыпи виброуплотнителем на пневмоходу, несвязный грунт)	100 m3	0,0020
104	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	4,0000
105	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	14,0000
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0095
107	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	14,0000
		5. L-54 Drum de acces spre satul Cuconestii Noi. km.0+000 - 2+430 5.1. Reconstructia unui sector de trotuar,(pe dreapta), km.1+366 - 1+639(Ltronson=273,0 m.l.),, Lungimea trotuar=275,0 m.l., Latimea= 1,2m., S= 330,0m2, Lungime bordure la trotuare(80x200x1000mm.=530m.l.),		

1	2	3	4	5
		(1000 x 300 x 150=40m.l.)		
108	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,6187
109	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	21,2000
110	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm., km. 1+366 - 1+639(dreapta x 2)(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	493,0000
111	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm km. 1+415 - 1+477(dreapta x 1)(Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	77,0000
112	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	400,0000
113	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2244
114	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala BA8(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	330,0000
115	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.4+760 - 4+795, Ltot.=35m.l. (pe dreapta, km.1+415 - 1+477)(Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	62,0000
		5.2. Reparatii curente		
116	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm B=1x1,0m.x10,0m.l.;S=15,0m2,km.1+467 - 1+477 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	15,0000
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,8l/m2: 0,68kg/m2)Catre drum de acces(km.1+467 - 1+477) L=10m.l.x1,5=15,0m2 x0,68kg/m2=10,2kg. (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0102
118	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala, km.1+467 - 1+477 (Покрытие из асфальтобетона выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	15,0000
119	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая	m2	19,2000

1	2	3	4	5
		маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.6+441,		
		6. L59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8 km.0+000 - 18+600 6.1. Reconstructia(reparatia) trotuarului, km.5+482 - 6+162 Lungimea tronsonului - 680m.l. Trotuar din beton asfaltic BA8, gr.4cm., Ltot.=656 m.l. Stot.=656m2; B=1,0m.l., Bordure 80x200x1000mm.		
120	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	19,6800
121	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	0,1970
122	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,6600
123	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,5600
124	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	8,4000
125	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	122,0000
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,6000
127	TsD21B	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, in teren necoeziv (Уплотнение насыпи виброуплотнителем на пневмоходу, несвязный грунт)	100 m3	1,5200
128	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20x100cm. cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	1 322,0000

1	2	3	4	5
		10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 8x20x100cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)		
129	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	787,2000
130	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4370
131	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	656,0000
132	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum, km.4+760 - 4+795, Ltot.=35m.l. (pe dreapta, km.5+631 - 5+665)(Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	35,0000
133	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.5+400, km.10+826,	m2	19,2000
		7. L-60 M5-Drum de acces spre s.Bratusenii Noi km.0+000 - 3+000 7.1. Reparatii la podet km.1+212		
134	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	0,0500
135	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	1,5000
136	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	10,0000
137	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor 10mm. mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	35,0000
138	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	8,0000

1	2	3	4	5
139	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la parapet si portale) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	8,5000
140	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	1,0000
141	DI119	Fundatii monolite din beton B15 F200 W6 la edificiile artificiale (la albia podetului) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	1,6000
142	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	3,0000
143	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	3,0000
144	RpCR02A1	Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi (Обычная побелка стен и потолков, водным колером, площадью до 500 м2, по старой штукатурке)	m2	8,0000
		7.2. Reparatii		
145	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)km.1+780 , km.1+815,	m2	19,2000
146	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate in betonul de uzura la drumuri km 0+603 - 1+246 x 2 parti((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	1 286,0000
147	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta L=643m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 173,61m3 (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	173,6100
148	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	1,1570
149	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II L=643m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 173,61m3 (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	1,7361
150	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	251,7300
151	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru	m3	173,6100

1	2	3	4	5
		drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire L=643m.l. x 2parti x 0,675m. x 0,2h = 173,61m3 (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)		
152	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic L=643m.l. x 2parti x 0,675m.l.= 868,05 m2 km. 0+603 - 1+246, (0,8l/m2: 0,68kg/m2) (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5903
153	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala L=643m.l. x 2parti x 0,675m.l.= 868,05 m2 (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, вручную)	m2	868,0500
154	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice, km. 0+603 - 1+246(S= 643ml.l x 6m. = 3858m2 (Заливка поверхностей опорных слоев или существующего покрытия при укладки одного изнашивающегося слоя из асфальтобетонной смеси , битумной суспензией по слою цементобетона или асфальтовой смеси)	100m2	38,5800
155	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica(km. 0+603 - 1+246(S= 643ml.l x 6m. = 3858m2) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 858,0000
156	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm. 643m.l. x 2parti x 1m. =1286m2 (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 286,0000
157	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)km.4+550 - 5+808. Ltot.=1,258m.l.x2=2516,00m.l.	100 m	12,8600