

**Lucrari de iluminat stradal din
sat. Mitoc, r. Orhei de la PT187**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Deviz-oferta №**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00		
2	12345654321 п. K=1,00	Stilp de beton armat CB-95.5	buc	4,00		
3	33-04-016-2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	4,00		
		Capitolul 2. Lucrari de electromontaj				
4	33-04-008-3 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti СИП-4 cu tensiunea de la 0.4kV-1kV (cu detensionare) cu ajutorul autohidroascensorului. СИП-4 2x25 mm2, LEAI- 0,38 kV	km	1,35		
5	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu СИП 4 - 2x25mm2	м	1 350,00		
6	136 п. K=1,00	Banda F2007	м	110,00		
7	137 п. K=1,00	Clama A200	buc	110,00		
8	163 п. K=1,00	Suport CA 1500	buc	28,00		
9	164 п. K=1,00	Clema ES 1500	buc	33,00		
10	165 п. K=1,00	Clema PA 25*100(PA1000)	buc	36,00		
11	168 п.	Clema de ramificare LP2x95	buc	46,00		

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,00					
12	1699 п. K=1,00	Clema de ramificare CDR/CN IS 95 UK	buc	16,00		
13	167 п. K=1,00	Curelusa CSB 180	buc	102,00		
14	Pretul firmei п. K=1,00	Clema ПС-1-1	buc	10,00		
15	08-02- 148-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,65		
16	Pretul firmei п. K=1,00	Cablu ABBГ-3x4mm2	м	65,00		
17	08-02- 411-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,08		
18	13623 п. K=1,00	Furtun metalic izolat D25mm	м	8,00		
19	08-02- 363-1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC2	buc	21,00		
20	п. K=1,00	Consola metalica de tip K20-0,5-0,5-0- 10 D48mm	buc	21,00		
21	08-03- 596-5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, LED-50W	100 buc	0,21		
22	08-02- 472-8 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,00		
		Capitolul 3. Utilaj				
23	Pretul firmei п. K=1,00	Corp de iluminat LED-50W, 5700K	buc	56,00		