

**Lucrari de reparatie curenta pe  
str. Sanatoriului, in or. Cahul cu  
lungimea de 0,590 km**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-2  
Deviz-oferta № 2-2**

**str.Sanatoriului**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. str.Sanatoriului (Sectorul 2)</b> <b>Capitolul 1.1. Excavarea pamintului</b>				
1	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (excavarea casetei drumului)	100 m3	0,53		
2	TsI51A5	Transportarea materialului demolat si excavat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	100,70		
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,53		
4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,27		
		<b>Capitolul 1.2. Demolarea bordurei</b>				
5	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	1 013,00		
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 013,00		
7	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	45,60		
8	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,902		

		naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)				
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	198,44		
10	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,902		
		<b>Capitolul 1.3. Montarea bordurei</b>				
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400, h=5 cm	m3	23,00		
12	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	1 148,00		
		<b>Capitolul 1.4. Ajustarea capacelor la fintini</b>				
13	RpAcF3 4A	Demontarea capacilor la camine	buc	6,00		
14	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatia de beton)	m3	0,24		
15	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat (CTP 1-10-1) circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Capac cu rama din fonta de tip greu)	buc	6,00		
		<b>Capitolul 1.5. Constructia sistemului rutier</b>				
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	10,60		
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.15m)	m3	17,00		
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (h=0.10m)	m3	14,80		
19	RpDC06 C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor	m2	4 892,00		

		bituminoase a straturilor suport				
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,40 l/m2	t	0,783		
21	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asfalt de granulatatie mare SKPg-II) 40% din suprafata asfaltului existent	m2	1 957,00		
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,60 l/m2	t	2,999		
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime medie de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, SMBg-II/2.3 strat de egalizare-uzura, k=1.25)	m2	4 998,00		
		<b>Capitolul 1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
24	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	92,00		