

Lucrări de reparații curente la IMSP
Clinica Universitară de Asistență
Medicală Primară,
str.31 august 1989, 137

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructii		
		Capitolul 1.1. Coridor et.2 si et.1		
1	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00
2	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	35,00
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	530,50
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila mata utilizate pentru suprafete minerale interioare si exterioare pe baza acrilica, se coloreaza (culoarea la solicitarea beneficiarului), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)	m2	530,50
		Capitolul 1.2. Birouri		
5	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,15
6	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	15,00
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund (supraton sau analogic)	m2	175,00
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila mata utilizate pentru suprafete minerale interioare si exterioare pe baza acrilica, se coloreaza (culoarea la solicitarea beneficiarului), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)	m2	175,00
9	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,15
10	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv Plintele din PVC h= 75mm, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor Linoleum Heterogen cu grosimea de la 2,4mm, temelie tare, grosimea stratului deprotectie min. 0,7mm, culoare si desen la alegerea beneficiarului	m2	14,15
11	CK07B	Briu de protectie la pereti din laminat cu latimea de 200mm	m	22,50
		Capitolul 1.3. Casa scarii		
12	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos	m	28,00
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavane	m2	275,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila mata utilizate pentru suprafete minerale interioare si exterioare pe baza acrilica, se coloreaza (culoarea la solicitarea beneficiarului), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (eurostil sau analogic)	m2	275,00
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	25,35
		Capitolul 1.4. Reteaua electrica		
16	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	10,00
17	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	10,00
18	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,00
19	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	4,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Reteaua electrica		
20	RpEC16C	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu	buc	3,00
21	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J	m	50,00
22	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro duble, cu impamintare 16A/220V	buc	2,00
23	RpEE03A	Montarea prizelor interne euro cu o pozitie, cu impamintare 16A/220V	buc	1,00
24	RpEE14A	Montarea intreruptoarelor interne cu doua clapete cu indicator LED	buc	1,00
25	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm	m	15,00
		Capitolul 2.2. Retea IT		
26	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat	buc	1,00
27	RpEE03A	Montarea prizelor duble module RJ45 interna pe perete	buc	2,00
28	11-06-002 -01	Rețele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu UTP CAT 5E CU	100 m	0,45
29	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm	m	10,00