

Bugetarea participativa strada

Toma Ciorba 1/9

(denumirea obiectivului)



Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,480		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,080		
		Total				
2	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	2,250		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,166		
		Total				
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	96,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,677		
		Total				
4	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	2,250		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,843		
		Total				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h-10 cm	m3	22,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,275		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	25,875		
	4100126202818	Apa	m3	2,250		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,725		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,450		
		<i>Total</i>				
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	178,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,360		
	7129020012800	Pavator	h-om	32,040		
	2663102100001	Beton clasa C16/20 M250	m3	8,544		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm B 2	m	178,890		
		<i>Total</i>				
7	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	225,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	130,545		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,555		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	228,375		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	360,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 770,750		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,125		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,630		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,500		
		<i>Total</i>				
8	TsH33A	Rigola din mase plastica 1000x260x200mm cu gratar din otel zincat	m	4,000		
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,080		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,840		
	2661122804321	Rigola din mase plastica Dn 200 (1000x260x200) cu Gratar din otel zincat A15 L=1m	buc	4,000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,872		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,340		
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,500		
		<i>Total</i>				

Total
Asigurari sociale
Cheltuieli de transport
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
TVA

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.



