

CAIET DE SARCINI
Bunuri/Servicii

Obiectul Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) a lucrări de reparații curente la secția nr.1 de infecții aerogene

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă IMSP SCMBCC, mun.Chișinău str.M.Lomonosov nr.49.

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informații

Se dau detalii generale privind obiectul achiziției.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		Lotul 1			
1	71247000-1	Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) a lucrări de reparații curente la secția nr.1 de infecții aerogene.	pers	1	-Să admită execuția lucrărilor de reparații curente la secția nr.1 de infecții aerogene, numai în baza documentației de deviz, -Să urmărească și să verifice, pe toată durata execuției, calitatea lucrărilor, corespunderea acestora cu devizul de lucrări cu normativele tehnice în construcții, cu prescripțiile tehnice și dispozițiile de șantier ale investitorului; - Prezența la obiect zilnică, să ducă evidența lucrărilor executate ; -Să verifice și să semneze, împreună cu Beneficiarul , procesele-verbale de recepție a lucrărilor ajunse la faze determinante stabilite de către proiectant, și să autorizeze continuarea lucrărilor; -Să urmărească ca lucrările să fie continuate numai după recepția lucrărilor care devin ascunse sau ajunse la faze determinante și să urmărească realizarea eventualelor măsuri dispuse prin procesul-verbal de recepție; -Să nu permită execuția lucrărilor de către persoane care nu au fost autorizate și să admită la execuția lucrărilor numai lucrători calificați și care dețin acte ce atestă calificarea acestora, conform nomenclatorului lucrărilor -Să verifice respectarea legislației cu privire la materialele și produsele pentru construcții, respectiv, existența documentelor de certificare a calității, corespunderea calității acestora cu prevederile documentelor de calitate, documentației de deviz, contractelor și să interzică utilizarea materialelor și produselor pentru construcții necorespunzătoare sau fără certificate de conformitate, fără declarație de conformitate ori fără evaluare tehnică ,în cazul produselor și procedeele noi.; -Să asigure predarea către beneficiar a actelor de recepție și a cărții tehnice a construcției după efectuarea recepției finale;

					-Să transmită către proiectant sesizările proprii și ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile identificate în procesul execuției acesteia; -Să stabilească de sine stătător numărul de specialiști necesari pentru prestarea serviciilor, precum și orarul de lucru al acestora ; -Să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care neconformitățile identificate sunt de natură să determine nerealizarea uneia dintre cerințele fundamentale aplicabile construcției respective ori în cazul în care s-au produs defecte grave din punctul de vedere al calității lucrărilor de construcții, cauzate de nerespectarea documentației de deviz, a normativelor tehnice în construcții, a cărților tehnologice și instrucțiunilor; -Să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile devizului de execuție; -Să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; -Să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice și să semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.); -Să controleze realizarea tuturor măsurilor dispuse de comisia de recepție; -Să participe la activitatea comisiei de recepție și să întocmească procesele-verbale de recepție a construcțiilor, a lucrărilor de construcții. - Fără subcontractare
--	--	--	--	--	--

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Nu este necesar

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Nu este necesar

4. Cerințe privind calculul costului/prețului

Nu este necesar

5. Mostre

Nu este necesar

6. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Nu este necesar

7. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Nu este necesar

8. Definiții

Nu este necesar

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă _____ Data „____” _____

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contractantă este obligată să respecte legislația.

Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCMBCC

Obiectul Servicii de supraveghere tehnică (diriginte de șantier) a lucrări de reparații curente la secția nr.1 de infecții aerogene

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

➤ 1.1 Lucrari de constructii si reparatii

➤ 1.2 Lucrari de instalatii sistema de ventilare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Salonul 1-10		
		1.1. Lucrari de demontare		
		1.1.1. Pardosea		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	230,4000
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	110,0000
		1.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
3	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	20,0000
4	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	40,0000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	20,0000
6	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000
		1.1.3. Pereti		

1	2	3	4	5
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	366,7000
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	995,2000
		1.1.4. Timplarie		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	47,0000
		1.1.5. Lucrari diverse		
10	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	79,6800
11	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	79,6800
		1.2. Lucrari de constructii		
		1.2.1. Pardosea		
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	340,4000
13	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	340,4000
14	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	230,4000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	340,4000
16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	110,0000
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	110,0000
18	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	114,0000

1	2	3	4	5
19	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	230,4000
		1.2.2. Pereti		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	366,7000
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	366,7000
22	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	366,6700
23	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	366,7000
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	995,2000
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	995,2000
26	CF50B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.k-2	m2	995,2000
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	995,2000
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	995,2000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	995,2000

1	2	3	4	5
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	995,2000
		1.2.3. Tavane		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	340,4000
32	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	340,4000
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	340,0000
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	340,4000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	340,4000
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	340,4000
		1.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
37	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	10,0000
38	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	20,0000
39	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	20,0000

1	2	3	4	5
		1.2.5. Timplarie		
40	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu punte termica (20 usi la exterior)	m2	47,0000
41	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	20,0000
42	CK26C	BRIU- Pal melaminat 18mm grosime, latime 20cm cu aplicare pe cant ABS 2mm	m	234,0000
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200
45	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor din PVC, inclusiv 2 usi de 2,15*0.9m integrate)	m2	19,8000
		2. Tambur		
		2.1. Pardosea		
46	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	4,2000
47	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,2000
48	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4,2000
		2.2. Tavane		

1	2	3	4	5
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	4,2000
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,2000
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	4,2000
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,2000
		2.3. Pereti		
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,0000
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	5,0000
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,0000
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,0000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,0000
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	5,0000
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,0000
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	8,1200
61	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,1200

1	2	3	4	5
62	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	8,1200
63	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	8,1200
		2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
65	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
		3. Coridorul		
		3.1. Lucrari de demontare		
		3.1.1. Pardosea		
66	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	140,2000
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	140,2000
		3.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
68	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	2,0000
69	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	4,0000
		3.1.3. Lucrari diverse		

1	2	3	4	5
70	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	16,9000
71	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	16,9000
		3.2. Lucrari de constructii		
		3.2.1. Pardosea		
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	140,2000
73	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	140,2000
74	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	140,2000
75	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	140,2000
76	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	140,2000
		3.2.2. Pereti		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	376,5700
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	376,5700
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	376,5700
80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	376,5700

1	2	3	4	5
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	376,5700
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	376,5700
		3.2.3. Tavane		
83	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	140,2000
		3.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
84	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente	buc	2,0000
		3.2.5. Timplarie		
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x90)cm	m2	3,9600
86	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi interioare din PVC (220x60)cm	m2	1,3200
87	CK33C	Inlocuirea minerului si broasca la usi	buc	25,0000
88	CK26C	BRIU- Pal melaminat 18mm grosime, latime 20cm cu aplicare pe cant ABS 2mm	m	130,0000
		4. Bufetul 1.2		
		4.1. Lucrari de demontare		
		4.1.1. Pardosea		
89	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,5600
		4.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		

1	2	3	4	5
90	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
91	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
92	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		4.1.3. Lucrari diverse		
93	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,2500
94	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,2500
		4.2. Lucrari de constructii		
		4.2.1. Pardosea		
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	7,5600
96	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5600
97	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,5600
98	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	7,5600
99	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7,5600
		4.2.2. Pereti		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800
101	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	36,4800

1	2	3	4	5
		beton sau caramida, cu suprafete plane		
102	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	36,4800
103	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	36,4800
		4.2.3. Tavane		
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,5600
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,5600
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,5600
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,5600
		4.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
108	SC04C	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
109	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
110	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Masa din inox cu 2 lavuar)	buc	1,0000

1	2	3	4	5
		4.2.5. Timplarie		
111	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
112	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa la bufet model kowboy cu deschidere dubla)	m2	1,2000
		5. Sala de proceduri		
		5.1. Lucrari de demontare		
		5.1.1. Pardosea		
113	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,6200
		5.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
114	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
115	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
116	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,0000
		5.1.3. Pereti		
117	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	40,3200
		5.1.4. Lucrari diverse		
118	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,5000
119	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,5000
		5.2. Lucrari de constructii		
		5.2.1. Pardosea		

1	2	3	4	5
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	9,6200
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,6200
122	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	9,6200
123	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	9,6200
124	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	9,6200
		5.2.2. Pereti		
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	40,3200
126	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	40,3200
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,3200
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,3200
129	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	40,3200
		5.2.3. Tavane		
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	9,6200
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	9,6200

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor		
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	9,6200
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,6200
		5.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
134	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
135	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		5.2.5. Timplarie		
136	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400mm)	m	1,3000
		6. Catedra		
		6.1. Lucrari de demontare		
		6.1.1. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
137	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
138	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
139	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
		6.1.2. Pereti		
140	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,1000
		6.1.3. Lucrari diverse		

1	2	3	4	5
141	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
142	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
		6.2. Lucrari de constructii		
		6.2.1. Pardosea		
143	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,8800
144	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	8,8800
145	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,8800
146	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,8800
		6.2.2. Pereti		
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	39,0200
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,0200
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,0200
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,0200
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	39,0200
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	39,0200

1	2	3	4	5
		manual		
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	2,1000
154	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	2,1000
		6.2.3. Tavane		
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	8,8800
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,8800
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	8,8800
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,8800
		6.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
159	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,0000
160	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		6.2.5. Timplarie		
161	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
		7. Salon Sora superioara 7.1. Lucrari de demontare 7.1.1. Pardosea		

1	2	3	4	5
162	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,7700
		7.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
163	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
164	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
		7.1.3. Lucrari diverse		
165	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
166	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
		7.2. Lucrari de constructii		
		7.2.1. Pardosea		
167	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,7700
168	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,7700
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,7700
170	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	8,9300
		7.2.2. Pereti		
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	37,1200
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,1200
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	37,1200

1	2	3	4	5
		de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,1200
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	37,1200
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,1200
		7.2.3. Tavane		
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,7700
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,7700
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,7700
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,7700
		7.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
181	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		7.2.5. Timplarie		
182	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
		8. Vestiar		
		8.1. Lucrari de demontare		
		8.1.1. Pardosea		
183	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	7,4000

1	2	3	4	5
		8.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
184	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
185	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
		8.1.3. Timplarie		
186	RpCO56A	Demontari: timplarie exterioara (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,3400
		8.1.4. Lucrari diverse		
187	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,1000
188	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,1000
		8.2. Lucrari de constructii		
		8.2.1. Pardosea		
189	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,4000
190	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	7,4000
191	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,4000
192	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	7,4000
		8.2.2. Pereti		
193	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	36,4800
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,4800

1	2	3	4	5
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4800
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,4800
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	36,4800
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,4800
		8.2.3. Tavane		
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	7,4000
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,4000
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	7,4000
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,4000
		8.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
203	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		8.2.5. Timplarie		
204	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1 usa la exterior cu punte termica)	m2	2,3400
		9. Sora economa		

1	2	3	4	5
		9.1. Lucrari de demontare		
		9.1.1. Pardosea		
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	19,5000
206	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,2100
		9.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
207	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	6,0000
208	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	12,0000
		9.1.3. Pereti		
209	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,5000
		9.1.4. Lucrari diverse		
210	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000
211	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	1,0000
		9.2. Lucrari de constructii		
		9.2.1. Pardosea		
212	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,7100
213	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	21,7100
214	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,5000
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2,2100

1	2	3	4	5
		pardoselelor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2		
216	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2,2100
217	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	19,5000
		9.2.2. Pereti		
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	4,5000
219	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	4,5000
220	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Teracota 30*60cm	m2	4,5000
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	69,4700
222	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,4700
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,4700
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,4700
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	69,4700
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	69,4700

1	2	3	4	5
		manual		
		9.2.3. Tavane		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	21,7100
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,7100
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	21,7100
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,7100
		9.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
231	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
232	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 5 elemente	buc	3,0000
		9.2.5. Timplarie		
233	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
		10. Cabinetul medicilor		
		10.1. Lucrari de demontare		
		10.1.1. Pardosea		
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Linoleum)	m2	14,4800
235	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	1,0000

1	2	3	4	5
		10.1.2. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
236	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi (Demontare calorifere)	buc	1,0000
237	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere la calorifere	buc	2,0000
		10.1.3. Pereti		
238	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,5000
		10.1.4. Lucrari diverse		
239	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	0,4000
240	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	0,4000
		10.2. Lucrari de constructii		
		10.2.1. Pardosea		
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,0000
242	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,4800
243	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga 2cm k=4)	m2	15,4800
244	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	15,4800
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,4800
246	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	1,0000

1	2	3	4	5
247	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli	m2	14,4800
		10.2.2. Pereti		
248	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact consum 0,21 kg/m2	m2	1,5000
249	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,5000
250	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1,5000
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Teracota 30x60cm)	m2	1,5000
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	74,9700
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	74,9700
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,9700
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,9700
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund	m2	74,9700
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,9700
		10.2.3. Tavane		
258	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu amorsa gund cu patrundere adinca	m2	15,4800
259	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,4800
260	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,4800

1	2	3	4	5
		si tavanelor cu amorsa gund		
261	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,4800
		10.2.4. Lucrari de reparatii la instalatii de incalzire centrala si la instalatii sanitare		
262	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (DULAP PENTRU BAIE PE PARDOSEALA BAYRO ALLURE SUB LAVOAR NEON 450 UNIVERSAL ALB+LAVOAR APLICAT SANOVIT NEON 450X415X160 sau analog)	buc	1,0000
263	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 10 elemente	buc	1,0000
		10.2.5. Timplarie		
264	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (L=400-450mm)	m	2,0000
		11. Lucrari de reparatii la instalatii electrice		
265	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	71,0000
266	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	71,0000
267	RpEQ07A	Accesul	h-om	24,0000
268	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	680,0000
269	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m	680,0000
270	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x1.5 mm	m	740,0000
271	RpEB08A	Conductori din cupru, izolati in PVC, pentru instalatii electrice fixe, simbol FY, montati aparent, avind diametrul 3x2.5 mm	m	614,0000
272	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	105,0000

1	2	3	4	5
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu		
273	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	55,0000

➤ **Lucrări de instalații sistema de ventilare.**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm	buc	30,0000
2	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm k=2,7, pentru urmatorii 30cm grosime	buc	30,0000
3	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm	buc	10,0000
4	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm k=2,7, pentru urmatorii 30 cm grosime	buc	10,0000
5	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	587,5000
6	VA02A1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	587,5000
7	VA10B	Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm	m2	77,0000
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual si montate in zidarie	buc	60,0000
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate cu plasa	buc	6,0000
		2. Lucrari de montare		

1	2	3	4	5
10	VC07A	Montarea ventilatoarelor (centrifugal canal SQUALL GDF d 315 Vent Europe)	buc	6,0000
11	VC10A	Montarea filtrului de aer Hepa H14	buc	20,0000
12	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Atenuator de zgomot)	buc	6,0000
13	VB06A	Montarea supapa de sens circular	buc	6,0000
14	VB01A	Montarea clapeta de reglare	buc	6,0000
15	08-01-102-1	Montarea panou automatizat	buc	2,0000
16	IB17A	Montarea generator de aer cald (Baterii de incalzire 6-10kw)	buc	2,0000
		3. Utilaj		
17		Ventilator centrifugal canal SQUALL GDF d 315 Vent Europe	buc	6,0000
18		Filtru de aer Hepa H14	buc	20,0000
19		Atenuator de zgomot	buc	6,0000
20		Supapa de sens circular	buc	6,0000
21		Clapeta de reglare	buc	6,0000
22		Panou automatizat	buc	2,0000
23		Baterii de incalzire 6-10kw	buc	2,0000