

**\_\_\_CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat Pretura Buiucani, mun. Chisinau**  
**2. Organizatorul procedurii de achiziție Pretura Buiucani, mun. Chisinau**  
**3. Obiectul achizițiilor Reabilitarea strazii Mitropolit Dosofrei, tronsonul str. Henri Coandă- str. Mihai Viteazul, sectorul Buiucani, municipiul Chisinau**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	916,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	916,0000
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100 m3	1,6420
4	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	328,5000
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	66,2400
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m	1 104,0000
<b>2. Borduri prefabricate din beton, PB100.30.8</b>				
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	532,0000
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, pietris)	100 m3	0,7740
9	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris, din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	154,8400

1	2	3	4	5
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1.	m3	35,1200
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.20.8, pe fundatie de beton C 16/20. (Beton marfa C16/20).	m	878,0000
		<b>3. Partea carosabila</b>		
12	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	4 835,0000
13	TsI51B5	Transportarea asfaltului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 160,4000
14	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	4 835,0000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t	3,3850
16	DB19G apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2	4 835,0000
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.00035 t/m2)	t	1,6930
18	DB16H apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm.	m2	4 835,0000
		<b>4. Accese pietonale</b>		

1	2	3	4	5
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	494,6000
20	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	395,7300
21	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (Imbracaminte din beton asfaltic, pietris)	100 m3	8,9230
22	TsI51A7	Transportarea imbracaminte din beton asfaltic din demontare,pietris cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	1 784,6600
23	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	49,4700
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. Piatra sparta LA30 fr. 8-32mm, SM SR EN 13242+A1, 120mm	m3	593,5900
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.0007 t/m2)	t	3,4630
26	DB16H apl. K=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 rul. liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica. Se exclude: Nisip bituminast, otel patrat lam.cald lt = 30 mm. K=1.5 pentru grosime de 6 cm Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	4 946,6000
		<b>5. Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare</b>		
27	RpAcF34A	Demontarea capacelor caminelor de vizitare	buc	26,0000
28	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	4,4200
29	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Beton marfa C16/20). Alte utilaje=1,0300	m3	6,6300

1	2	3	4	5
30	RpDB33C apl.	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	14,0000
31	RpDB33F apl	Ridicarea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe placa prefabricata din beton armat Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	12,0000
32	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	14,0000
33	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	12,0000