

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Spitalul Raional Leova.**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Spitalul Raional Leova.**  
 3. Obiectul achizițiilor: **Lucrari de reparatie a acoperisului sălii de conferințe al IMSP Spitalul Raional Leova.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. LCM:</b>				
<b>1.1. Acoperiș:</b>				
1	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperiș – invelitori din tablă, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	600,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – astereaala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	600,000
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis – sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	600,000
4	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	36,800
5	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	378,950
6	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, inclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	74,690
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	8,360
8	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,000
9	CE27B1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari	m2	502,920

1	2	3	4	5
		climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn cioplit rotund ecarisat		
10	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele p/u cherestea 0.0085, inclusiv contrafise	m2	502,920
11	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	37,460
12	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe	m3	37,460
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	502,920
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) grosimea minimala 0.45mm	m2	502,920
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grille, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	100,000
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	4,000
17	CE42A	Executarea intrarii in pod	buc	1.000
18	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg p/u intrarea in pod	kg	50,000
19	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	100,000
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,000
21	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla plana alba	m2	114,000
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	114,000

**Directorul**  
**IMSP Spitalul raional Leova**



**Ghenadie BUZA**