

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Buteni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Buteni**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia blocurilor sacitare la IP GM Anton Bunduchi,s. Buteni,r-nul Hincesti.**

No ert.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. LCM Blocul "C"		
		1.1. Tavanul		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	19.000
2	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a constructiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Armatura dezgolita la plitele de beton armat)	t	0.025
3	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. (Armaturele la beton armat)	t	0.025
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa BETONGRUNHI	m2	19.000
5	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli scivilisite la tavane	m2	19.000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19.000
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (ATENTIE! Amestec uscat pe baza ciment)	m2	19.000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19.000
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj 160gr m2	m2	19.000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19.000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (ATENTIE ! Eurofin pe baza ciment)	m2	19.000
12	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ciment existent	m2	19.000
		1.2. Peretii		
13	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34.000
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88.000

1	2	3	4	5
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88.000
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare selvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	88.000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88.000
18	RpCJ27BK=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	88.000
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88.000
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Dimensiunile.culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.inclusiv)	m2	88.000
21	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	25.000
22	RpCK42C	1.3. Pardoselele Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19.000
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19.000
24	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80 90	m2	19.000
25	CG22A1K=0.8	Pardoseli din CHERAMZIT beton simplu clasa C 8/10 (M150) in grosime de 8 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Strat suport gros 80mm)	m2	19.000
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19.000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	19.000
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Culoarea si dimensiunile se vor preciza cu beneficiarul)	m2	19.000
29	RpCG29E1	1.4. Dispartiturele Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	1.150
30	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 3,5 m din foi de usi (inclusiv cu toate accesuarele)	m2	23.200
31	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	24.000
32	RpCO56A	1.5. Usile Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, mastii, etc.)	m2	5.420
33	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canal, cu suprafata sub 7 mp	m2	5.420

1	2	3	4	5
		1.6. Sistema ventilare		
34	RpCR28D	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu doua straturi de miniu (Curatarea si vopsirea sistemului de ventilare existente)	m2	2.800
35	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid (Grile de ventilare de plastic)	buc	4.000
		1.7. Lucrari santehnice		
36	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 2"-1"	m	8.600
37	RpSA20A	Teava din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Apa rece)	m	16.000
38	RpSA20A	Teava din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 16 mm (Apa calda)	m	16.000
39	RpSA20B	Teava din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm (Apa fierbinte)	m	12.000
40	RpSA43A	Bratara dubla pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 1 2"	buc	16.000
41	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3 4"	buc	6.000
42	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3 8"-2"	m	44.000
43	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3.980
44	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	5.200
45	RpSB03A	Demontarea tevii din poloclorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	3.200
46	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	2.000
47	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2.000
48	RpSB13D	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm	m	6.000
49	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	5.000
50	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PE 110x110x90*)	buc	2.000
51	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Fcu egal 75x75)	buc	1.000

1	2	3	4	5
52	RpSB14D	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 75 mm (Reductie PE 75x50mm)	buc	1.000
53	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	2.000
54	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.000
55	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2.000
56	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l, montat pe perete	buc	1.000
57	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2.000
58	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	5.000
59	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4.000
60	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 punete de sprijin	buc	2.000
61	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000
62	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierii din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000
63	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10.000
64	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000
65	RpSF08B	Effectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	0.500
66	RpSF08A	Effectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.800
67	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2.000
68	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	11.000
69	RpIB10H	Montarea radiatoarelor K22, din otel 900x500H	buc	2.000
70	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" TUR-RETUR	buc	4.000
71	RpSF07A	Effectuarea probei de functionare si rezistenta a	10 m	11.000

1	2	3	4	5
		instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3 8"-2"		
72	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	8.000
73	RCsB21C	1.8. Lucrat diverse Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4.000
74	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	12.860
75	Ts151A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km	t	12.600
		1.9. LCM BLOCUL "A"		
		1.10. Tavanul		
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11.500
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa BETONGRUND	m2	11.500
78	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli selivisite la tavane	m2	11.500
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11.500
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	11.500
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11.500
82	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impishitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	11.500
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11.500
84	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent	m2	11.500
85	RpCG05A	1.11. Peretii Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm(Umplutura de gol 900x2100x200mm)	m3	0.380
86	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30.000
87	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51.000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51.000
89	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare selivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	51.000
90	RpCJ27B K 4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + - 5 mm la	m2	51.000

1	2	3	4	5
91	CN53A	stratul de grund executat cu mortar M100 Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51.000
92	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Inclusiv glafurile la usi, ferestre)	m2	51.000
93	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	15.000
94	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4.000
95	RpCO56A	1.12. Usile Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulo, masti, etc.)	m2	3.620
96	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	3.620
97	RpCP33B	1.13. Ferestrele Inlocuirea ferestrelor din mase plastice(cu 4 camere, miezul 1,25mm, culoarea alba, sticla LOWE, setea tintari, deschidere in doua directii), cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata intre 1 - 2,5 mp	m2	1.170
98	RpCG29E1	1.14. Dispartiturele Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice	m3	1.560
99	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	20.000
100	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	20.000
101	RpCK42C	1.15. Pardoselele Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11.500
102	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11.500
103	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90	m2	11.500
104	CG22A1K 0, 8	Pardoseli din CHERAMZIT beton simplu clasa C 8/10 (M 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11.500
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11.500
106	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	11.500
107	TsA02E	1.16. Lucrari diverse Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	2.700

1	2	3	4	5
		subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime ~ 1,5 m teren mijlociu (Pentru canalizarea exterioara)		
108	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pamint din teren	m3	2.500
109	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	7.980
110	TsI51A1	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	7.980
111	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4.000
112	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (In peretii subsolului p u canalizare)	buc	8.000
113	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	1.000
		1.17. Lucrari santehnice		
114	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 2"-1"	m	12.000
115	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Apa rece)	m	28.000
116	RpSA19A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Apa calda)	m	16.000
117	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic PPR STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14.000
118	RpSA43A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau din materia plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 2"	buc	19.000
119	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3 4"	buc	8.000
120	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2.500
121	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4.100
122	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.000
123	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4.500
124	RpSB14C	Montarea piesei de legatura COI din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.000
125	RpSB14E	Montarea piesei COI de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.000
126	RpSB12E	Montarea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1.000
127	RpSF08A	Efectuarea probei de etansitate si functionare a	10 m	0.400

1	2	3	4	5
		instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv		
128	RpSF08B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	0,450
129	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3 8"-2"	m	58.000
130	GD12A	Legatura conductei noi la retea in functiune	buc	2.000
131	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.000
132	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.000
133	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus 1000x700mm din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(Acril)	buc	1.000
134	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, cu capacitatea de 80 l, montat pe perete	buc	1.000
135	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3.000
136	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3.000
137	RpSC28B	Montarea portprosopului din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	4.000
138	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitare din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000
139	RpSC31A	Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4.000
140	RpSC32A	Montarea cuierului pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.000
141	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3 8" - 1 2"	buc	10.000
142	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1.000
143	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1 2"	buc	3.000
144	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3 8" - 1 2"	buc	15.000
145	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau	buc	2.000

1	2	3	4	5
146	RplB10H	b.c.a. Montarea radiatoarelor K22, din otel 900x500H	buc	1.000
147	TsA02B	1.18. SCCES COPII cu DEZABILITATI Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adancime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0.150
148	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	2.500
149	CC03D	Montare plase sudate Vr 100x100x3,0mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	4.950
150	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 (M 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1.250
151	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D 1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	9.000
152	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOXD 1 1/4" si otel laminat, curba	m	1.000
153	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Antiderapante)	m2	8.350
154	RpCJ35A	1.19. BLOC SANITAR COPII cu DEZABILITATI Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34.340
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34.340
156	RpCJ12A1	Tencuieli interioare si exterioare scelvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru tencuieli scelvisite la tavane	m2	34.340
157	RpCJ27B K=3	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + - 5 mm la stratul de grund executat cu mortar	m2	34.340
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34.340
159	C122B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	29.000
160	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent (TAVANUL)	m2	5.340
161	RpCK01A	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din	m2	5.340

1	2	3	4	5
162	CG47D	beton clasa C-8 10 (M-150) grosime de 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5.340
163	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canal, cu suprafata sub 7 mp	m2	5.550
164	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 2"-1"	m	6.800
165	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic STABII imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	36.000
166	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2.400
167	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	50.000
168	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	16.000
169	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1.000
170	RpSC20A	Montarea cazanului de baie, din tabla emailata, BOILER cu capacitatea de 10 l, montat pe soba din fonta	buc	1.000
171	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1.000
172	VA02A	1.20. SISTEMEA de VENTILARE Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0.3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	14.800
173	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0.5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm	m2	2.890
174	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3.6 - 8.2 kg cu motor de 0.25 - 0.55 kw	buc	3.000
175	VD01A	Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale	buc	3.000
176	RpEA01A1	2. Lucrari electrice Blocul "C", "A" Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate	m	86.000
177	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala.	m	54.000

1	2	3	4	5
178	RpEB03D	avind sectiunea 3x1,5 mmp Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol VVGng, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plaoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	66.000
179	RpED01A	Montarea cablurilor VVGng 3x4mm2 pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	90.000
180	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6.000
181	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I- simbol 0238	buc	1.000
182	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4.000
183	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	4.000
184	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu 4 tuburi	buc	6.000
185	RpEG05B	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 2 circuite fara contor	buc	2.000
186	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	5.000
187	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	8.000
188	01-01-1	3. Utilaje blocul "C" ,"A" Boiler 80L 220V	buc	3.000
189	08-8-03	Boiler 15L 220V	buc	1.000
190	01-01-2	Uscator de mini	buc	5.000
191	01-01-3	Urna cu piedala	buc	9.000
192	01-2-11	Peria clozet	buc	9.000
193	01-2-12	Suport hirtie	buc	10.000
194	01-2-13	Hirtie ijienica	buc	10.000
195	01-2-14	Sapun lichid	buc	8.000



Yusu Andrei Rusu