

CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 - LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcini

Obiectul Reparația drumului de acces spre s. Topala

(denumirea, adresa)

Consiliul Raional Cimișlia or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12
 Autoritatea contractantă _____

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Adresa (șantierul) lucrărilor-porțiunea de drum drum de acces spre s. Topala

2. Formularul de deviz nr.1 - lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul Reparația drumului de acces spre s. Topala

Consiliul Raional Cimișlia or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12

Autoritatea contractantă _____

(denumirea, adresa)

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Terasamnete (largirea platformei drumului)		
1	TsC03F1	Sapaturamecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule terencatg. II	100 m ³	8,50
2	TsD7B1	Compactare mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturile succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se cu pământ necoeziv grad. compact. 95-96%	100 m ³	8,50
3	TsI51A1	Transportare pământului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 1 km	t	1 020,00
4	TsD03C1	Împrăștierea pământului afinat provenit din terencategoriile I sau II și categoria III sau IV, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, în straturi de 21-30 cm, terencatg. I sau II	100 m ³	8,50
		2. L=1700m*4,5*0,15		
5	TsC21B1	Sapaturamecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în terencatg. II	100 m ³	7,65
6	DA04B	Scarificarea mecanică a platformei drumului, executată cu autogreder, pe adâncime necesară, în cel puțin 5 cm, în împietruiri cu adâncimea materialului în sul sau cordon	100 m ³	3,825
7	DI134	Amenajare mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100 m ²	76,50

1	2	3	4	5
		3. Evacuarea apei 3 Podet tubulare D=1m		
8	TsC17B	Sapaturamecanica la rigole (cu sectiuneatriunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul auto grederului de pina la 175 CP, in terencatg. II	100 m	17,00
9	TsC18B1	Sapaturamecanica cu buldozerpe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusivimpingereapamintuluiipina la 10 m, in terencatg. 2	100 m3	0,51
10	TsC02B1	Sapaturamecanica cu excavator pepneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandahidraulica, in pamint cu umiditatenaturaladescarcare in depozitterencatg. II.	100 m3	1,62
11	TsA20B	Sapaturamanuala de pamint, in taluzuri, la debleesapate cu excavator sauscreeper, pentrucompletareasapaturii la profilulataluzului, in terenmijlociu	m3	18,00
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta pod zveniatrub	m3	8,10
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatrasparta pod ogolovci	m3	31,50
14	DI119	Fundatiimonolite din beton B20 la edificiileartificiale B15 F200 W6	m3	27,00
15	DI122	Montareapodetelortubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimearambleuluipina la 3 m pentruedificiiartificiale la drumuri	m3	23,40
16	DI125	Montareacapetelorpodetului tubular cu diametrul 1,0 m pentruedificiiartificiale la drumuriIntrarea	m3	7,50
17	DI125	Montareacapetelorpodetului tubular cu diametrul 1,0 m pentruedificiiartificiale la drumuriEsirea din truba	m3	10,95
18	DI121	Executareahidroizolariiprinungere in 2 straturipentruedificiiartificiale la drumuri	m2	330,00
19	DI120	Executareahidroizolariiprinlipire in 2 straturipentruedificiiartificiale la drumuri	m2	40,00
20	IzF20A	Etansarearosturilor de dilataresitasare la plansee, peretisischelet de betonarmat, prinumplereapartiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepabitumatalipiti cu mastic de bitum	m	6,67
21	TsD02B1	Imprastiereapamintuluiafinatprovenit din terencategoria I sau II, executata cu buldozerpe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,17
22	DI105	Compactarepamintului de cat. II cu maiuripneumatice	100 m3	1,17
23	DI119	Fundatiimonolite din beton B20 la edificiileartificialelotcaizmonolitnavabetona	m3	5,00

Intocmit

Specialist superior Ion Cicati

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Şef direcţie DT Vasile Tocaru

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Conducătorul grupului de lucru: Grosu Ghenadie

