

Se completează de către autoritatea contractantă.

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Bălți din str. Piața V. Alecsandri, 8, mun. Bălți**

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42.

1. Descriere generală: *Lucrările de reparații curente a edificiului CM Bălți prevăd lucrări de reparație a sălii și încăperilor interioare.*

Adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informații și proiectare: *nu se aplică.*

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate:

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.
- Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții.

4. Mostre: *Nu se aplică.*

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente: *nu se aplică.*

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor: *Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.*

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilită de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție: *nu se aplică.*

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, pichetii, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: *nu se aplică.*

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodaje și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon.

16. Definiții: nu se atestă.

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici.

17. Cerințe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: *Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 69 din 07 mai 2021.*

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 13 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: **Agentia Servicii Publice**

Data " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: *Lucrări de reparație curentă a edificiului CM Bălți din str. Piața V. Alecsandri, 8, mun. Bălți*

Autoritatea contractantă: *I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chișinău, str. A. Pușkin, nr. 42*

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Intrarea		
		1.1.1. Pereti		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,012
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,060
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,020
		<i>Total</i>		
2	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,197
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,182
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,908
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,302
		<i>Total</i>		
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,050

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,174
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,420
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,363
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,025
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
		<i>Total</i>		
5	Pret de piata	Banda de mascare 48mm x 25m		45,000
	11111	Banda de mascare 48mm x 25 m	buc	45,000
		<i>Total</i>		
6	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durată refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	2,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	2,247
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,004
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
		<i>Total</i>		
7	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	0,240
	7422010060100	Timplar	h-om	0,787
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,060
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,006
	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	0,264
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	0,360
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,158
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	1,440
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,019
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,120
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	0,960

1	2	3	4	5
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,072
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Intrarea				
		1.2. Sala		
		1.2.1. Pereti		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,800
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,024
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,120
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,040
		<i>Total</i>		
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,800
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,394
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	31,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,939
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,695
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,565
		<i>Total</i>		
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,597
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,520
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,878
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr	buc	15,650

1	2	3	4	5
		25 S 1581		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,565
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,313
		<i>Total</i>		
12	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	10,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	11,235
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,021
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300
		<i>Total</i>		
13	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	5,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,002
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,002
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,075
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	50,000
		<i>Total</i>		
14	TrB05B2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m (mutarea mobilei)	t	1,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.2.2. Tavan		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	0,400
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,012

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,060
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,020
		<i>Total</i>		
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	0,400
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,080
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,197
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	55,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,653
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	8,265
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,755
		<i>Total</i>		
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,019
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	22,040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,306
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	27,550
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,110
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,551
		<i>Total</i>		
19	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	5,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	5,618
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
		<i>Total</i>		
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	6,000

1	2	3	4	5
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900
	7422010060100	Timplar	h-om	12,300
	2874136313300	Diblu din metal	buc	24,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	6,300
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,090
		<i>Total</i>		
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	67,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,740
		<i>Total</i>		
22	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong)	buc	42,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,480
	2875274400502	Corp de iluminat 48 W LED 6500 K 220 - 240 V 600mm x 600mm (Armstrong)	buc	42,000
	2051142950700	Dibluri	buc	84,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	84,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,360
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	8,400
		<i>Total</i>		
23	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de ermetic 40 W LED 6500 K 3600 lm 220 - 240 V (Tubular)	buc	25,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,500
	1111	Corp de iluminat ermetic 40 W LED 6500 K 3600 lm 220 - 240 V (Tubular)	buc	25,000
	2051142950700	Dibluri	buc	50,000
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	50,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	5,000
		<i>Total</i>		
Total				
Total Tavan				

1	2	3	4	5
Total				
Total Sala				
		1.3. Informare		
		1.3.1. Pereti		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,018
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,090
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,030
		<i>Total</i>		
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,600
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,296
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	70,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,106
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,530
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,510
		<i>Total</i>		
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	48,438
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	28,080
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,212
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	35,100
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,702
		<i>Total</i>		
28	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe	m2	12,000

1	2	3	4	5
		durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,600
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	13,482
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,025
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,360
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Informare				
		1.4. Demisol		
		1.4.1. Pereti		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,150
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,250
		<i>Total</i>		
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,100
	2653102100831	Amestec uscat	kg	35,700
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,395
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,080
		<i>Total</i>		
31	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	2,465
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	128,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,861
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,305
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,435
		<i>Total</i>		
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	88,803
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	51,480
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,722
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	64,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,435
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,257
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,287
		<i>Total</i>		
34	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	30,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	33,705
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,063
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,900
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Demisol				
		1.5. Statie grafica		
		1.5.1. Pereti		
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,036

1	2	3	4	5
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,060
		<i>Total</i>		
36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	164,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,941
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,705
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,235
		<i>Total</i>		
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	164,700
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	113,643
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	65,880
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,882
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	82,350
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,235
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,329
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,647
		<i>Total</i>		
39	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,050	m2	20,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,000
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	22,470
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,042
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Statie grafica				
		1.6. Eliberarea actelor		
		1.6.1. Pereti		
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,006
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,030
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,010
		<i>Total</i>		
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,040
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,099
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,360
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,441
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	12,204
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,068
		<i>Total</i>		
43	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	81,360
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	56,138
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	32,544
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	4,882
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	40,680
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,068
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,163
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,814
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
44	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	35,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,750
	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	39,322
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,073
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,050
		<i>Total</i>		
45	RpCO46E	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din placaj de PFL melaminat, montat prin lipire sau acoperirea rosturilor cu baghete de lemn	m2	0,240
	7422010060100	Timplar	h-om	0,787
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,060
	2010102904353	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,006
	2020212924303	Placa pfl melamin 1fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578	m2	0,264
	2030112948098	Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm	m	0,360
	2030112948232	Bagheta lemn finisata 5 - 15 x 10 - 30 mm	m	0,158
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	1,440
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,019
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,240
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,120
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	0,960
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,072
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,007
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,005
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Eliberarea actelor				
		1.7. Coridor (Sala)		
		1.7.1. Pereti		
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	0,300

1	2	3	4	5
		peretilor		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,009
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,045
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,015
		<i>Total</i>		
47	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	0,300
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,148
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,000
		<i>Total</i>		
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	23,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,717
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,585
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,195
		<i>Total</i>		
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,491
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,560
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,434
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	11,950
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,195
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,239
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
Total				
Total Coridor (Sala)				
		1.8. Coridor (demisol)		
		1.8.1. Pereti		

1	2	3	4	5
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,045
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,225
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,075
		<i>Total</i>		
51	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	1,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,740
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,454
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,272
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,758
		<i>Total</i>		
53	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,150
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,453
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,060
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,909
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,575
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,758
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,152
		<i>Total</i>		
54	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050	m2	10,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	11,235
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m	m3	0,021

1	2	3	4	5
		D=7-11 cm		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300
		<i>Total</i>		
Total				
Total Pereti				
		1.8.2. Tavan		
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	1,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,036
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,180
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,060
		<i>Total</i>		
56	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1,200
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,120
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Satroc"	kg	0,592
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001
		<i>Total</i>		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,429
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,145
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,715
		<i>Total</i>		
58	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,300
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,867
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,858
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	7,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,715
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,029
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,143
		<i>Total</i>		
59	RpCE29A	Película din polimeri pentru	m2	5,000

1	2	3	4	5
		protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,050		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250
	00000117	Película din polimeri grosime 1 mm	m	5,618
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150
		<i>Total</i>		
Total				
Total Lucrari de constructie				
Total				
Asigurare sociala (VR) * 24 %				
Transportul materialelor (VR) * 10 %				
Achizitionare depozitare (VR) * 2 %				
Cheltuieli directe VR+Asigur+Transp+Achizi				
Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 %				
Total Cheltu+Cheltu				
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %				
Total VR+Asigur+Transp+Achizi+Cheltu+Benefi				
TVA (Total) * 20 %				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Termenul de efectuare a lucrărilor – 50 de zile calendaristice din data stipulată în Ordinul de începere a lucrărilor de reparație al Beneficiarului, conform graficului de executare.

Reieșind din graficul de lucru și pentru a nu perturba activitatea CM Bălți, lucrările se vor executa în zilele lucrătoare ale săptămânii (luni-vineri) de la ora 17:00 până la ora 21:00, iar în zilele de sâmbătă și duminică de la ora 8:00 până la ora 17:00.

Termenul și condițiile de achitare: prin transfer bancar, în termen de până la 20 (douăzeci) de zile lucrătoare după prezentarea facturii fiscale emise prin SIA "e-Factură", procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate/procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, semnate și acceptate de către Beneficiar fără obiecții .