

CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Montarea rețelelor de iluminat stradal din com.Cirnateii Noi r.Causeni PT-452**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT 452		
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,905
2		Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	2 905,00
3		Consola de ancora CA 1500	buc	58,00
4		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	58,00
5		Cirlig de sustinere KG	buc	60,00
6		Clema de suport RA-25	buc	60,00
7		Brida cablu CSB 180/9	buc	20,00
8		Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	142,00
9		Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	20,00
10		Brida otel F2007	m	320,00
11		Catarama brida A200	buc	320,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	71,00
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	71,00
14		Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1		71,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10

1	2	3	4	5
16		Furtun metalic izolat MRG 26		10,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,40
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,14
19		Otel rotund d.16 mm	m	24,00
20		Otel rotund d.10mm	m	14,00
21	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	1,40
22		Cablu ABBГНГ 3x4-1	m	140,00
23	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,10
24		Cablu AVVGtr 2x16 mm ²	m	10,00
25		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	10,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
29	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B /1P	buc	1,00

1	2	3	4	5
32	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	5,00
33		Pilon de metal h-8m	buc	5,00
		1.2. Utilaj		
34		Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	71,00
35		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00
36		Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ШМН-1-0/74/Y2IP54		1,00
37		Contoare electronic monofazat	buc	1,00
38		Taimer ТЭ-15 16А	buc	1,00
39		Contactoer KMИ-25A	buc	1,00
40		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25		1,00
41		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10		2,00
42		Descarcator OPS 1-B/1P		1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Montarea rețelelor de iluminat stradal din com.Cirnateii Noi r.Causeni PT-449**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT 449		
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,295
2		Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	3 920,00
3		Cablu СИП 4 2x25+1x35 mm2	m	375,00
4		Consola de ancora CA 1500	buc	85,00
5		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	85,00
6		Cirlig de sustinere KG	buc	80,00
7		Clema de sustinere CS-1500	buc	10,00
8		Clema de suport RA-25	buc	90,00
9		Brida cablu CSB 180/9	buc	20,00
10		Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	210,00
11		Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	20,00
12		Brida otel F2007	m	470,00
13		Catarama brida A200	buc	470,00
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	105,00
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	105,00
16		Consola metalica pentru montarea corpului de		105,00

1	2	3	4	5
		iluminat KC1		
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10
18		Furtun metalic izolat MRG 26		10,00
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,90
20	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,09
21		Otel rotund d.16 mm	m	9,00
22		Otel rotund d.10mm	m	9,00
23	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	2,10
24		Cablu ABBГНГ 3x4-1	m	210,00
25	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,10
26		Cablu AVVGtr 2x16 mm ²	m	10,00
27		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	10,00
28	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
29	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00
30	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
31	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,00
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00

1	2	3	4	5
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B /1P	buc	1,00
		1.2. Utilaj		
34		Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	105,00
35		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00
36		Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЩМП-1-0/74/Y2IP54		1,00
37		Contoare electronic monofazat	buc	1,00
38		Taimer ТЭ-15 16А	buc	1,00
39		Contactator КМИ-25А	buc	1,00
40		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25		1,00
41		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10		3,00
42		Descarcator OPS 1-B/1P		1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Montarea rețelelor de iluminat stradal din com.Cirnateii
Noi r.Causeni PT-448**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT 448		
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	4,285
2		Cablu CIII 4 2x25 mm2	m	4 285,00
3		Consola de ancora CA 1500	buc	85,00
4		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	85,00
5		Cirlig de sustinere KG	buc	90,00
6		Clema de suport RA-25	buc	90,00
7		Brida cablu CSB 180/9	buc	20,00
8		Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	202,00
9		Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	20,00
10		Brida otel F2007	m	470,00
11		Catarama brida A200	buc	470,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	101,00
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	101,00
14		Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1		101,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10

1	2	3	4	5
16		Furtun metalic izolat MRG 26		10,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	2,60
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,15
19		Otel rotund d.16 mm	m	26,00
20		Otel rotund d.10mm	m	15,00
21	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	2,00
22		Cablu ABBГНГ 3x4-1	m	200,00
23	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,10
24		Cablu AVVGtr 2x16 mm ²	m	10,00
25		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	10,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
29	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B /1P	buc	1,00

1	2	3	4	5
32	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	6,00
33		Pilon de metal h-8m	buc	6,00
		1.2. Utilaj		
34		Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	101,00
35		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00
36		Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ИЦМП-1-0/74/Y2IP54		1,00
37		Contoare electronic monofazat	buc	1,00
38		Taimer ТЭ-15 16А	buc	1,00
39		Contactator КМИ-25А	buc	1,00
40		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25		1,00
41		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10		3,00
42		Descarcator OPS 1-B/1P		1,00

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com.Cirnateii Noi r.Causeni**
 3. Obiectul achizițiilor **Montarea rețelelor de iluminat stradal din com.Cirnateii Noi r.Causeni PT-442**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. PT 442		
		1.1. Lucrari de montare		
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	2,75
2		Cablu СИП 4 2x25 mm2	m	2 750,00
3		Consola de ancora CA 1500	buc	55,00
4		Clema de ancora ZAB 2x35 mm2	buc	55,00
5		Cirlig de sustinere KG	buc	60,00
6		Clema de suport RA-25	buc	60,00
7		Brida cablu CSB 180/9	buc	20,00
8		Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	166,00
9		Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	20,00
10		Brida otel F2007	m	340,00
11		Catarama brida A200	buc	340,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	83,00
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	83,00
14		Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1		83,00
15	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10

1	2	3	4	5
16		Furtun metalic izolat MRG 26		10,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,00
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,10
19		Otel rotund d.16 mm	m	10,00
20		Otel rotund d.10mm	m	10,00
21	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	1,60
22		Cablu ABBГНГ 3x4-1	m	160,00
23	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,10
24		Cablu AVVGtr 2x16 mm ²	m	10,00
25		Papuc de cablu TA-16-8-5,4	buc	10,00
26	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	1,00
28	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00
29	10-08-017-01	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete	buc	1,00
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	3,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A de tip OPS 1-B /1P	buc	1,00

1	2	3	4	5
32	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura	buc	1,00
33		Pilon de metal h-8m	buc	1,00
		1.2. Utilaj		
34		Corpuri de iluminat stradal LED 50W	buc	83,00
35		Dulap BZUM-TF-25A 1 contor	buc	1,00
36		Panou de comanda a iluminatului exterior (PCIE) ЦМП-1-0/74/Y2IP54		1,00
37		Contoare electronic monofazat	buc	1,00
38		Taimer ТЭ-15 16А	buc	1,00
39		Contactator КМИ-25А	buc	1,00
40		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B25		1,00
41		Intrerupator automat BA 47-29/1P/B10		2,00
42		Descarcator OPS 1-B/1P		1,00