

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Plopi**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria Plopi**

3. Obiectul achizițiilor **Inlaturarea consecintelor ploilor torentiale la Podul rutier avariat in urma ploilor torentiale , la intrarea in teritoriul com Plopi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de terasament		
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,3200
2	TsD02C1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 31-50 cm	100 m3	4,3200
		1.2. Lucrari de demolare		
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	15,0000
		1.3. Lucrari de betoane		
4	RpCB02D	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) Placa de fundatie 8,0 m x 8,0 m x 0,2 m	m3	12,8000
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	46,0000
6	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	142,0000
7	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg	1 486,0000

1	2	3	4	5
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere		
8	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina	buc	8,0000
9	CP04A	Montarea elementelor prefabricate la ziduri de sprijin inclusiv rostuirea in varianta cadre	m2	96,0000
10	PB10B	Turnarea cu pompa a betonului armat pentru elevatia infrastructurii podurilor, in culee si pile casetate, in confectionarea chesoanelor pentru fundatii, ziduri de sprijin	m3	46,0000
11	PB12A	Turnarea manuala a betonului armat in bolti, arce, podete tubulare, cadre, grinzi cu sectiune plina	m3	22,0000
12	PK19A	Parapet de beton armat, la poduri de sosea executate din zabrelute si mina curenta, prefabricata pe santier, montate pe suprastructura si culeele podului conf. planului tip IPTANA, in parapet continuu	m	24,0000