

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Criuleni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Criuleni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2025**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L431 drum de acces spre s.Riscova		
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,000
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	70,000
3	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,700
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	30,000
5	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	3,000
6	CP11A	Montarea placilor prefabricate din beton armat pentru plansee, la constructii executate cu cofraje glisante	buc	195,000
		2. Rigola necarosabila 2		
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,270
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,800
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru	m2	20,000

1	2	3	4	5
		turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile		
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	8,000
11	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	6,650
		3. Trotuar		
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,600
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,000
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	2,280
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	23,490
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	380,000
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	309,000
18	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	228,000
19		Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (se exclude carton bitumat, placa pfl moi bitumate)	m3	45,600
20	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	380,000
21	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	380,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L433 Drum de acces spre s.Isnovet		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	28,000
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	102,430

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L434 Drum de ocolire a satului Izbiste		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	250,000
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	402,200
3	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	16,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L435 Chisinau-Colonita-Maximovca-Baltata		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	284,000
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	1 021,000
		2. 2.Pavilion -2 un.		
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	160,000

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
5	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	160,000
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,000
7	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,000
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,640
9	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2)	buc	2,000
10	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M)	buc	2,000
11	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Moldovei 3M)	buc	2,000
		3. Раздел		
12	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	53,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L435.1 Drum de acces spre s.Dolinnoie		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	80,000
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	181,000

1	2	3	4	5
3	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	24,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L436 Budesti-Baltata		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	52,400
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	208,470
3	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	8,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L438 G72 -Jevreni-Raculesti		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	36,000
2	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	24,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L439 M1 Drum de acces spre s.Cruglic		
1	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	56,000
2	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	30,000
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
--------	-----------------------------	---------------------	--------------------	-------

1	2	3	4	5
		1. L440 Hirtop Mare		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,000
2	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	88,000
		2. 2.Pavilion -1 un.		
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	16,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000
5	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	80,000
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,000
7	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	2,000
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,820
9	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2)	buc	1,000
10	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M)	buc	1,000
11	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Republicii 3M)	buc	1,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L440.1 Zaicana-M1		

1	2	3	4	5
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	41,500
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	176,000
		2. 2.Pavilion -1 un.		
3	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	16,000
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	80,000
5	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	80,000
6	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	5,000
7	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	2,000
8	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,820
9	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2)	buc	1,000
10	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M)	buc	1,000
11	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Republicii 3M)	buc	1,000
		3. Trotuar		
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3	1,340

1	2	3	4	5
		teren catg. II.		
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	188,000
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,720
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	100,800
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 120,000
17	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	1 201,000
18	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla	m2	672,000
19	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (se exclude carton bitumat, placa pfl moi bitumate)	m3	100,800
20	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	560,000
21	RpAr6B	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 40x40h mm	m	560,000

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L443 Vadul lui Voda Balabanesti		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	59,000
2	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	203,000
3	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona	100m2	4,000

1	2	3	4	5
		lucrarilor fara scoaterea radacini		
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,600

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L 444 drum de acces spre s.Corjova		
1	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	16,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L445 Drum de acces spre s.Malaesti		
1	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	8,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,900
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	266,000
4	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	10,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1. L446 drum de acces spre satul Dubasarii Vechi		
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	75,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,450
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	63,000

1	2	3	4	5
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	30,000
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090
6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	150,000
8	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	8,000
		2. 2.Pavilion -2 un.		
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	160,000
11	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	160,000
12	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	10,000
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	4,000
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,640
15	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (5.6.2)	buc	2,000
16	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Autopavilion 1500x490mm 3M)	buc	2,000

1	2	3	4	5
17	RpDE11F	Montarea in localitati a indicatoarelor pe stilpi tip IDEB, ITB etc. pentru circulatie rutiera (Drapelul Moldovei 3M)	buc	2,000
		3. trotuar		
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,420
19	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	58,800
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,600
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	46,000
22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	466,000
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din pavaj color vibropresat cu grosimea 40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	345,000

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Iarna		
1	TsC35A2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,380
2	TsI51C10	Transportarea MAD 30% cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km (se include MAD30%)	t	60,000
3	DI146A	Raspindirea materialului antiderapant pe	1000 m2	1 600,000

1	2	3	4	5
		partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 70 г/м2)		
4	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2	1 800,000

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Indicatoare rutiere		
1	RpDE11G	Demontarea (scoaterea) indicatoarelor de circulatie rutiera	buc	3,000
2	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	53,000
3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.14.1)	buc	2,000
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.14.2)	buc	2,000
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.34.1)	buc	3,000
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.34.2)	buc	3,000
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.21)	buc	4,000
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.13.1)	buc	3,000
9	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.13.2)	buc	3,000
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.12.1)	buc	7,000
11	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie	buc	6,000

1	2	3	4	5
		rutiera pe un stilp gata plantat (1.12.2)		
12	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc	2,000
13	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc	1,000
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.1)	buc	11,000
15	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.33)	buc	1,000
16	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.7.2)	buc	2,000
17	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.7.3)	buc	2,000
18	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3)	buc	4,000
19	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.15.1)	buc	4,000

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Marcaj rutier		
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile(culoare alba)	m2	297,600
2	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (culoare rosie)	m2	520,800

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Intretiner curenta		

1	2	3	4	5
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	395,960
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	512,000
3	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	910,000
4	DF54C	Lucrari auxiliare cu autogreder	h-ut	64,000