

**Lucrari de reparatie
aacoperisului, tip sarpanta peste
cladirea administrativa APL, din
sat. Cioresti, r-ul Nisporeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Caet de sarcini

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demolare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	131,10
2	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare (parapet din piatra de calcar)	m2	81,25
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,41
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	119,60
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	119,60
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,30
		Capitolul 2. Confectionarea centurii monolite		
7	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime (forarea gaurilor d20mm in betonul existent, curatirea lor si pregatirea p-u fixarea Elementelor de Legatura prin umplerea cu mortar ciment-nisip M100 cu adaus de clei PVA (10%) sau adeziv pe baza de polimeri chimici (bauxita) (Ancorarea maurlatului cu anchere din armatura A I, d=12, lung.=550mm)	buc	50,00
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	24,50
9	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII D 12)	kg	202,10
10	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8	kg	60,00

1	2	3	4	5
		mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI D6)		
11	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	25,00
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton marfa C15)	m3	4,03
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	2,15
14	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	43,30
		Capitolul 3. Constructia acoperisului		
15	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (6.74 m3 de lemn prelucrat prin jeluire si profilare dupa configuratie propusa pe plansa 7)	m3	6,74
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (1.518m3) se iau dupa proiect, plansa 7)	m2	240,00
17	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	3,00
18	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: astereala	m3	8,76
19	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	8,76
20	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	240,00
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (grosimea tablei de 0.5mm, RAL 3005)	m2	240,00

1	2	3	4	5
22	CE31B	Streasină simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fețele vizibile, cu scindura 100*30mm gata faltuita și geluita pe o parte, cu lățimea medie de 1 m (cu scindura prelucrata pe o parte 100*30mm, consum 0.03m ³ /m ²)	m ²	46,30
23	CN16D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Vopsea de tip "Pinotex")	m ²	46,30
24	CE20A	Sisteme de bara de retenere a zapezii din tabla protejata anticoroziv	m	133,00
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (jgheab d 125mm)	m	52,00
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D88mm)	m	28,00
27	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada pe acoperis	kg	182,46
28	CH10C	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (scara verticala pentru acces pe acoperis plansa 26)	kg	193,72

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.