

**Sistemul de alimentare cu apa a  
satului Clocusna, raionul Ocnita.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

**Deviz-oferta Nr. 2-4  
Statia de pompare deasupra sondei arteziene. Tehnologia**  
(denumirea lucrări)

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 1                                | 2                           | 3                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     |
|                                  |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |
| 1                                | Pret de piata               | Pompa submersibila, GP 008-44, H=125 m, Q=10,0 m3/h, puterea N=7,5 kw, n=2900 rot/min                                                                                          | buc  | 1,0000                                |
|                                  | 2875274220201               | Pompa submersibila, GP 008-44, H=125 m, Q=10,0 m3/h, puterea N=7,5 kw, n=2900 rot/min                                                                                          | buc  | 1,0000                                |
| 2                                | Pret de piata               | Apometru pentru apa rece, D=2"                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                |
|                                  | 28752742205                 | Apometru pentru apa rece, D=2"                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000                                |
| Total                            |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| Cheltuieli de depozitare         |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| <b>Total Valoarea utilajului</b> |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       |
|                                  |                             | <b>2. Montarea utilajului</b>                                                                                                                                                  |      |                                       |
| 3                                | 07-04-030-04                | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ІДІІВ6-10-50" (Pompa submersibila, GP 008-44, H=125 m, Q=10,0 m3/h, puterea N=7,5 kw, n=2900 rot/min)                   | buc  | 1,0000                                |
|                                  | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                       | h-om | 61,0000                               |
|                                  | 1011977                     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                   | kg   | 5,0000                                |
|                                  | 021102                      | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t                                                                          | h-ut | 7,6300                                |
| 4                                | AcB04D                      | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm. (Exclus apometru pentru apa rece, D=2") | buc  | 1,0000                                |
|                                  | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                      | h-om | 2,4500                                |
| Total                            |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| CAS                              |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       |
| Cheltuieli de transportare       |                             |                                                                                                                                                                                |      |                                       |

| 1                                | 2             | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| Cheltuieli dedepozitare          |               |                                                                                                                                                                                    |      |          |
| Cheltuieli directe               |               |                                                                                                                                                                                    |      |          |
| Cheltuieli de regie              |               |                                                                                                                                                                                    |      |          |
| Total                            |               |                                                                                                                                                                                    |      |          |
| Beneficiu de deviz               |               |                                                                                                                                                                                    |      |          |
| <b>Total Montarea utilajului</b> |               |                                                                                                                                                                                    |      |          |
|                                  |               | <b>3. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                   |      |          |
|                                  |               | <b>3.1. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                   |      |          |
| 5                                | FjH03C        | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA. (Exclus: grinzi de rasinoase, dulapi de rasinoase, scinduri de rasinoase sau foioase, cuie)                             | buc  | 1,0000   |
|                                  | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om | 171,0000 |
| 6                                | FjF04A        | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica                                                                                                  | m    | 102,0000 |
|                                  | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om | 20,4000  |
|                                  | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 91,8000  |
|                                  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                                                                                                          | h-ut | 4,0800   |
| 7                                | RpAcH29 C     | Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 150-200 mm                                                                | m    | 102,0000 |
|                                  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                          | h-om | 2,5500   |
|                                  | 2413217309637 | Cloramina B                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4080   |
|                                  | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 14,7900  |
|                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                      | h-ut | 7,1400   |
| 8                                | AcA06C        | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 2"-2 1/2". (Conducta de refulare din otel, D=2", PN30). (Exclus fittinguri) | m    | 102,0000 |
|                                  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                          | h-om | 96,9000  |
|                                  | 2521216701001 | Conducta de refulare din otel, D=2", PN30                                                                                                                                          | m    | 106,1208 |
| 9                                | FjD05A        | Reductie de legatura intre coloane, cep, mufa. (Mufa de imbinare, PN30)                                                                                                            | buc  | 17,0000  |
|                                  | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                             | h-om | 13,6000  |
|                                  | 2721204110016 | Mufa de imbinare, PN30                                                                                                                                                             | buc  | 17,0000  |
|                                  | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20                                                                                                                          | h-ut | 2,7200   |
| 10                               | AcF11A        | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei                                                                           | m    | 102,0000 |
|                                  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                          | h-om | 7,1400   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 10,2000 |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                          | h-ut | 5,1000  |
| 11 | AcA04A        | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm. (Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2"- 2 buc., L=0.15 m, D=2" - 3 buc.)                                                 | m    | 1,2500  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6250  |
|    | 2521216701000 | Segment de conducta din otel L=0.4m, D=2"- 1 buc., L=0.15 m, D=2" - 3 buc.                                                                                                                                                             | m    | 1,3256  |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1181  |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2625  |
|    | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1706  |
|    | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0919  |
|    | 2320322600374 | Citom                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0263  |
|    | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0263  |
|    | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1838  |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0750  |
|    | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0013  |
| 12 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana cu flansa din fonta cu actionare manuala, D=2", PN=16 bar) | buc  | 3,0000  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,6500  |
|    | 2913124504350 | Vana din fonta cu actionare manuala, D=2", PN=16 bar                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,1200  |
| 13 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Supapa unisens, D=2", PN=16 bar)                                | buc  | 1,0000  |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500  |
|    | 2874117301    | Supapa unisens, D=2", PN=16 bar                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0400  |
| 14 | ID03A         | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm. (Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar)                                     | buc  | 1,0000  |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,2500  |
|    | 2875274201600 | Robinet cu 3 cai pentru manometru, D=15 mm, PN=16 bar                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000  |
|    | 2875274428200 | Flansa rotunda libera, D=15 mm                                                                                                                                                                                                         | buc  | 3,0000  |
|    | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm                                                                                                                                                                                                      | buc  | 12,0000 |
|    | 2874115842760 | Piulita hexag. M12                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 12,0000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
|    | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14                                                                                                                                                                                    | buc  | 12,0000  |
|    | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0450   |
|    | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0180   |
|    | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0120   |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0540   |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1350   |
|    | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0300   |
| 15 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Ventuz de aerisire, D=2", PN=16 bar) | buc  | 1,0000   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500   |
|    | 2874117302    | Ventuz de aerisire, D=2", PN=16 bar                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0400   |
| 16 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Suport OF-50)                                | kg   | 128,0000 |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                  | h-om | 24,3200  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2800   |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,2800   |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,2800   |
|    | 2775276309886 | Suport OF-50                                                                                                                                                                                                | kg   | 128,0000 |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6400   |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                           | kw   | 1,0240   |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9200   |
| 17 | IzD03A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                | t    | 0,1300   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2145   |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4394   |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0312   |
| 18 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Cot din otel, D=2")                                                                              | buc  | 1,0000   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500   |
|    | 28752741150   | Cot din otel, D=2"                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0200   |
|    | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2400   |
| 19 | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din otel, D=2" x 80 mm)                                                                 | buc  | 1,0000   |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500   |
|    | 2875274110100 | Reductie din otel, D=2" x 80 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0200   |

| 1                                   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|                                     | 1             |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                     | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2400 |
| 20                                  | AcA25A        | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din otel, D=2 ")                                                              | buc  | 2,0000 |
|                                     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                         | h-om | 2,1000 |
|                                     | 28752741151   | Teu egal din otel, D=2"                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0400 |
|                                     | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4800 |
| 21                                  | AcA31A        | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Flansa din otel sudabila, D=2")                                 | buc  | 8,0000 |
|                                     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                         | h-om | 7,1200 |
|                                     | 2875274400150 | Flansa din otel sudabila, D=2"                                                                                                                                                                    | buc  | 8,4000 |
|                                     | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,2000 |
| 22                                  | IA18B         | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. (Manometru)                                                                                  | buc  | 1,0000 |
|                                     | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4000 |
|                                     | 3320500000000 | Manometru                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 |
| 23                                  | AcA54B        | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm) | buc  | 1,0000 |
|                                     | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5800 |
|                                     | 2523156713811 | Adaptor flansa PE, D=90 mm - 80 mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0300 |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| <b>Total Conducte si armaturi</b>   |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| CAS                                 |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Cheltuieli de transportare          |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Cheltuieli de depozitare            |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Cheltuieli directe                  |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Cheltuieli de regie                 |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Beneficiu de deviz                  |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| <b>Total Lucrari de constructie</b> |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |
| Total                               |               |                                                                                                                                                                                                   |      |        |

**Total deviz:**  
**Inclusiv salariu**