

**Amenajarea scuarului IPLT
"Gheorghe Asachi" din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

**Amenajarea scuarului IPLT "Gheorghe Asachi" din mun. Chisinau,
str. Bucuresti, 64**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Demolari		
1	RpCS19A	Demontari: pavaj acces pietonal	m2	2 700,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	945,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	972,0000
2	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m	t	256,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	759,2400
3	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	256,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	115,4250
4	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	256,5000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	66,1770
Total				
Total Demolari				
		1.2. Fundatie monolita		
5	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,0300

1	2	3	4	5
		depozit teren catg. I		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0525
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6480
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	4,8000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,5088
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0108
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0001
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0120
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	50,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	51,2500
	2010237318750	Distantieri	buc	7,5000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5000
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	100,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	102,5000
	2010237318750	Distantieri	buc	15,0000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,0000
11	CA02C	Beton simplu turnat in fundatii clasa C8/10	m3	0,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200
	266313333	Beton C8/10	m3	0,8282

1	2	3	4	5
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0808
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2000
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3200
12	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,4000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400
	71240100107001	Dulgher	h-om	4,1800
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3520
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,3960
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0154
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0022
	2320187315789	Decofrol	kg	0,5280
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii clasa C20/25	m3	3,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000
	26631032100001	Beton C20/25	m3	3,1211
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3045
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7500
Total				
Total Fundatie monolita				
		1.3. Postament		
14	RCsB26A	Montare postament din piatra de Cosauti	m3	7,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	52,1500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,3500
	2666122800501 12	Postament din piatra de Cosauti	buc	7,1407
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0106
	2710602000119	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 10 mm	kg	8,4840
	2664102100000	Mortar	m3	0,0424
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,9400
Total				
Total Postament				
		1.4. Pavaj din piatra de Cosauti		
15	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	149,2500

1	2	3	4	5
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15 cm)		
	7129020012800	Pavator	h-om	55,2225
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	195,6667
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,6260
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,8352
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,4327
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,1640
16	DE14A	Pavaj din piatra de Cosauti 60x60 cm, grosime 10 cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	45,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	59,4000
	2664102100000	Mortar	m3	0,9000
	2661112800313 6562	Pavaj din piatra de Cosauti 60x60 cm, grosime 10 cm	m2	45,6750
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	72,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0900
17	DE14A	Pavaj din piatra de Cosauti 40x40 cm, grosime 4 cm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea	m2	950,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 254,0000
	2664102100000	Mortar	m3	19,0000
	2661112800313 65622	Pavaj din piatra de Cosauti 40x40 cm, grosime 4 cm	m2	964,2500
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 520,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9000
18	DE10A	Borduri de cosauti 5x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	130,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	57,2000
	2663102100020 1	Beton clasa C15	m3	5,8500

1	2	3	4	5
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	379,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0400
	2666122800218 33533	Borduri de cosauti 5x8 cm	m	130,6500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7800
Total				
Total Pavaj din piatra de Cosauti				
1.5. Acces pietonal				
19	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (h=15cm)	m3	262,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	97,1250
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	344,1375
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,9000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	40,1625
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,0375
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,6000
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, model caramida cu suprafata de granit, dimensiuni 10x20 cm, greutate 135kg/m2)	m2	1 750,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 015,3500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,6500
	2661112800655 33532	Placi de pavaj vibropresat grosime 6 cm, model caramida cu suprafata de granit, dimensiuni 10x20 cm, greutate 135kg/m2	m2	1 776,2500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 800,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 772,5000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,7500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	74,9000
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	35,0000
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x20x8 cm, pe fundatie de beton	m	350,0000

1	2	3	4	5
		30x15 cm		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	154,0000
	2663102100020 1	Beton clasa C15	m3	15,7500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 022,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,8000
	2666122800283 3533	Bordura beton pentru drum cu dimensiuni 100x20x8 cm	m	351,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1000
Total				
Total Acces pietonal				
1.6. Zona verde				
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800
23	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	100,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,0000
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,0000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860
Total				
Total Zona verde				
1.7. Lucrari de constructie pentru electricitate				
26	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper,	m3	4,0000

1	2	3	4	5
		pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,2400
27	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	3,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9100
28	408-93	Nisip	m3	0,8000
	408-93	Nisip	m3	0,8000
29	404-23	Caramida	buc	160,0000
	404-23	Caramida	buc	160,0000
30	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: Teava din polietilena PE D20 mm	km	0,0200
	1	Muncitor	h-om	2,6600
	44530-013438232	Teava din polietilena PE D20mm	m	20,0000
Total				
Total Lucrari de constructie pentru electricitate				
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
31	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,2000
	1	Muncitor	h-om	1,5720
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002
	1019852	Vopsea	kg	0,0040
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0620
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1600

1	2	3	4	5
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,4400
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0040
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0640
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080
32	pret de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	20,0000
	5544590-400155	Cablu VVGng-LS-3*2.5	m	20,0000
33	08-03-594-1	Corp de iluminat in pavaj (de creat resursa)	100 buc	0,0400
	1	Muncitor	h-om	3,5200
	57888322	Corp de iluminat in pavaj	buc	4,0000
	5009113	Prezoane	buc	8,1600
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0816
Total				
CAS				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli de regie				
Beneficiu de deviz				
Total Lucrari de montare				
3. Utilaj				
34	pret de piata	Panou informativ, inclusiv instalare	buc	1,0000
	41029945513	Panou informativ, inclusiv instalare	buc	1,0000