

Reparatia drumurilor locale al raionului Edinet
(L 56.1 Drum de acces spre s. Stolniceni

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L 56.1 Drum de acces spre s. Stolniceni		
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+003	buc	1,00
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat ind. rut 2.1 (Cedeaza trecerea) km 0+003	buc	1,00
3	DI137A	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu autogudronator km 0+000-4+619	m	9 000,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+000-4+620	m2	145,00
5	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 0+000-4+620	100m2	2,00
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-5+300	1 km	10,00
7	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder km 0+620-5+300	1 km	9,30
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-4+620	100m2	277,20
9	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-4+620	100m2	277,20
10	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 5+300	buc	1,00

1	2	3	4	5
11	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.1 (Drum cu prioritate) km 5+300	buc	1,00
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 5+274	m2	6,00
13	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 4+570, 4+670	buc	2,00
14	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1 (Directia drumului cu prioritate) km 4+570, 4+670	buc	4,00
15	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-5+000	buc	6,00
16	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rut indicator kilometric 5.70.2	buc	6,00