

Reabilitare sondei arteziene din s. Stefanesti, r-nul Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

Reabilitare sondei arteziene din s. Stefanesti, r-nul Stefan Voda

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Repararea sondei				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-2,5 A. (Doar monopera h-om, restul materialelor se exclud)	buc	1,000		
	8113020070100	Sondor	h-om	171,000		
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,200		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,878		
3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3	m3	20,000		
	8113020070100	Sondor	h-om	36,000		
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	6 400,000		
	1212121212121	Apa	m3	17,600		
	2451317344507	Saci tesatura textila	buc	52,000		
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa UBA-2.5 A	h-ut	7,200		
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min (Electrocentrala pentru curent electric)	h-ut	7,200		
4	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-2,5 A hidraulica	operatie	1,000		
	8113020070100	Sondor	h-om	100,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa UBA-2.5 A	h-ut	12,000		
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,000		
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min (Electrocentrala pentru curent electric)	h-ut	12,000		
5	FjF04A	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica	m	250,000		
	8113020070100	Sondor	h-om	50,000		
	1212121212121	Apa	m3	225,000		
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa UBA-2.5 A	h-ut	10,000		
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min (Electrocentrala pentru curent electric)	h-ut	10,000		
6	FjD02B	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-2,5 A hidraulica - tevilor de tubaj d=140x10.4 PVC	m	250,000		
	8113020070100	Sondor	h-om	110,000		
	2710406311926 12	Tevi de tubaj d=140x10.4 PVC	m	256,287		
	2952270002711 1	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa UBA-2.5 A	h-ut	22,500		
7		Transportarea instrumentului si instalatiei de foraj	1 km	230,000		
	45451235	Transportarea instrumentului si instalatiei de foraj	1 km	230,000		
Total Repararea sondei						
Total						
Asigurarea sociala						
Transportarea materialelor						
Total						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de constructii						
Total						
TVA						

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

