

**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere)
situat in or.Vatra str.Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări No. 160/16

Deviz-oferta No. 160/16

Alimentarea cu energie electrica 0.4kV

(denumirea lucrări)

No. crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie a rețelei electrice 0,4-6-10kV Capitolul 1.1. Volume pentru lucrarile de constructie si montaj Capitolul 1.1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsA16E 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	80,700		
2	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea pamintului surplus)	100 m3	0,269		
3	TsI50E	Transportarea pamintului cu autocamione la distanta 7 km	t	43,040		
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,269		
5	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile in gropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	53,800		
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	26,900		
		Capitolul 1.2. Utilaj de inalta tensiune lucrari de constructie				
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B3,5	m3	1,200		
8	33-01-00 7-2	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 2	buc	10,000		
9	33-04-00 3-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-105	buc	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
10	33-01-01 6-1	Montarea stîlpilor din oţel LEA 35-500 kV, de susţinere, autoportanţi, cu un picior, masă pînă la 2 t	t	0,605		
11	8	Stîlp metalic (teava din oţel d191mm 5 buc) OSH90/4	buc	5,000		
12	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), plăci drepte sau curbe FBw-150	buc	5,000		
13	33-04-01 6-2	Transportarea construcţiilor şi materialelor susţinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrală: a susţinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	13,000		
14	33-04-00 8-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolaţi LEA 0,38 kV	1 km	0,085		
15	1-255	Conductor С И П 3*35+1*50mm ²	m	85,000		
16	1-300	Л е н т а и з н е р ж а в е ю щ е й с т а л и F2007	m	8,000		
17	1-400	С к р е п ы д л я к р е п л е н и я л е н т А 200	buc	8,000		
18	1-401	К р о н ш т е й н С А 1500	buc	5,000		
19	1-402	А н к е р н ы й з а ж и м Р А -1500	buc	8,000		
20	1-403	К а б е л ь н ы й р е м е ш о к С SB	buc	24,000		
21	1-403	К а б е л ь н ы й р е м е ш о к С SL350	buc	4,000		
22	1-414	М е х а н и ч е с к и й с о е д и н и т е л ь HEL6893ZAK	buc	8,000		
23	1-415	Г е р м е т и з и р у ю щ а я т р у б к а WCSM33/8	buc	8,000		
24	1-416	И з о л я ц и о н а я т р у б к а CGPT18/6-0	buc	8,000		
25	1-417	Т е р м о у с а ж и в а е м а я п е р ч а т к а 502 K016/S	buc	2,000		
26	1-418	З а щ и т н ы й п р о ф и л ь и з П В Х GPC60x60L2750	buc	1,000		
27	1-409	П р о к а л ы в а ю щ и й з а ж и м P2x95	buc	10,000		
28	1-413	О г р а н и ч и т е л ь п е р е н а п р е ж е н и я LVA-440-CS	buc	6,000		
29	RpEH01 B	Montarea (опорная плита О Ф У 5-1.3-3000 Г Ц)	buc	2,000		
30	34-02-00 3-1	Executarea conductelor din tevi de polietilenă: pînă la 2 gauri 110mm	1 km	0,071		
31	AcA06E	Montarea în pămînt a tevilor din oţel negre sau zincate, asamblate prin înşurubare, avînd diametrul de 108mm	m	55,000		
32	21	Caramida	buc	1 287,00 0		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea socială medicală			27,50 %			


1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	7,00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Montarea dulap,utilaj				
33	08-03-52 1-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A, P П C -4	buc	1,000		
34	08-03-52 3-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A, П H 2-250	buc	3,000		
35	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A, BA47-63-1P-B10	buc	5,000		
36	08-03-52 6-1	К о л о д к и к л е м м н ы е JBX-S-16-76A	buc	25,000		
37	08-03-57 3-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900 x 600 x 500, BZUM-TF	buc	1,000		
38	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Montarea dispozitivului in dulap)	buc	3,000		
39	31	Intrerupator de sarcina BH63-3P-63A	buc	1,000		
40	30	Intrerupator automat BA47-63-3P-20A B	buc	2,000		
41	08-03-60 0-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000		
42	08-03-57 3-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900 x 600 x 500 П П H M-1	buc	1,000		
43	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare(Montarea dispozitivului in dulap)	buc	13,000		
44	30	Intrerupator automat BA47-63-3P-16A B	buc	1,000		
45	45	Intrerupator automat BA47-63-1P-6A B	buc	1,000		
46	46	Intrerupator 3 pozitii SW2C-11X/2	buc	1,000		
47	46	Contactori I=12A K M Э -1210	buc	1,000		
48	49	Releu P T Э -1308	buc	1,000		
49	34	Buton SW2C-11 verde	buc	1,000		
50	50	Buton SW2C-11 rosu	buc	1,000		
51	51	Bec verde ENS-22	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
52	52	Fotorele DIN -1	buc	1,000		
53	53	Sina sn0-2x7	buc	1,000		
54	54	DIN р е и к а L=300	buc	1,000		
55	55	Canal de cabu perforat kk40-40	m	1,000		
56	56	Banda de montaj SWB-19	m	1,000		
57	08-01-01 5-1	Para trasnet de ventile, tensiune 35 kV	set	3,000		
		Capitolul 2.2. Utilaj de iluminat				
58	08-02-36 9-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur Ж К У -250	buc	5,000		
59	22	Л а м п а Д Р н а т -250	buc	5,000		
60	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 W1G10A15/10	buc	5,000		
		Capitolul 2.3. Articole de cablu				
61	08-02-14 2-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,810		
62	08-02-14 1-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	1,380		
63	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,190		
64	08-02-14 7-3	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 3 kg	100 m	0,420		
65	08-02-14 3-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,810		
66	50	Cablu ABB Г 4 x 35	m	15,000		
67	1-3	Cablu А В Б б Ш в 4 x 10	m	180,000		
68	26	Cablu А П в з Б б Ш п 4 x 25	m	125,000		
69	51	Cablu В В Г н г -3*2.5	m	65,000		
70	50	Cablu В В Г н г -5 x 6	m	5,000		
71	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m, ПАЛ 100 x 40 L=2m	100 m	0,340		
72	08-02-16 0-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm ² 4 П К Т п -1-165	buc	2,000		
73	08-02-16	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune	buc	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
	0-1	pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm ² 4П К Т П (6)-1-165				
74	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д = 20 мм)	100 m	0,420		
75	08-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 16 mm (д = 16 мм)	100 m	0,600		
76	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,350		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala medicala			27,50 %			
Transportul materialelor			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 3. Utilaj						
77	preturile firmei	Шкаф учета BZUM-TF	buc	1,000		
78	preturile firmei	Contor I=5-60A ZMR-110ACe	buc	1,000		
79	preturile firmei	Dulap III P HM-1	buc	1,000		
80	preturile firmei	Рубильник 3-пол 400 А с предохранитель П Н2-400	buc	1,000		
81	preturile firmei	Молниеприемник ст ержневой сборный l=11m MCC-1,4П-11000-Г Ц	buc	2,000		
82	preturile firmei	Молниеприемник ст ержневой сборный l=2m MCC-3.1 К-2000-Г Ц	buc	1,000		
83	preturile firmei	опорная плита ОФУ 5-1.3-3000 Г Ц	buc	2,000		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-1-1/2020

Deviz-oferta № 160/16-1-1/2020

Lucrari de pregatire a terenului.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Defrisari				
1	TsH02B	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm	buc	4,00		
2	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	4,00		
3	TsH79A	Stringerea crengilor la gramezi, specii: moi si tari	100m2	0,60		
4	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,10		
5	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	2,10		
6	TrI1AG0 3G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	1,93		
7	TrI1AG0 3J2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi -descarcarea prin aruncare din auto categoria 2	t	1,93		
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	2,10		
		Capitolul 2. Demontari				
9	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,00		
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	35,00		
11	TsC61C	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie	100 m3	0,026		

1	2	3	4	5	6	7
		sau restaurare: teren categoria 3 (incarcare materiale demontate)				
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	6,30		
13	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,026		
14		Nota: Volumul si costul materialelor recuperabile se aproba in timpul lucrarilor prin act bilateral intre antreprenor si beneficiar.	*	0,00		

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

0

(funcția, semnătura, nume, prenumele)


(funcția, semnătura, nume, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

0



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere), situat in or.
Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 160/16-2-1-1/2020

Deviz-oferta № 160/16-2-1-1/2020

Sistematizarea verticala si amenajare teren stadion

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul I. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	0,99		
2	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	0,99		
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (transferare sol din debleu in rambleu)	100 m3	1,13		
4	TsC22B1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,13		
5	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (umplutura rambleu)	100 m3	13,54		
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	14,67		
7	DI99	Profilarea mecanizata a taluzului debleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	0,68		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	13,54		

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcare pământ necesar pentru umplutura)				
9	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	2 301,80		
		Capitolul 2. Imbracaminti și pavaje Capitolul 2.1. Imbracaminte Nr.1 (946,0m2)				
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (h=100mm)	m3	94,60		
11	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire h=150mm (fracție 20-40mm)	m3	141,90		
12	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire h=50mm (fracție 5-20mm)	m3	47,30		
13	DA19A	Strat anticontaminant din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil 250g)	m2	957,00		
14	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip Refturf Ultraspine 50 mm, acoperită cu nisip și cauciuc farimitat	m2	983,00		
		Capitolul 2.2. Imbracaminte Nr.2 (1368,0 m2)				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip h=100mm	m3	136,80		
16	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire h=150mm (fracție 20-40mm)	m3	68,40		
17	TsH37B	Terenuri de sport din mixturi cauciucate CRUMB 10mm, asazate pe o fundație de beton asfaltic de 8 cm (6cm - granulație mascată, 2cm - granulație maruntă) asternut pe o	m2	1 368,00		

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata compactata de balast sau pietris, de 10 cm grosime				
18	DB14B	Strat de baza din mixturi asfaltice, executat la cald, cu asternere mecanica (corectie 1cm asfalt granulatatie fina)	t	32,42		
		Capitolul 2.3. Imbracaminte Nr.3 (1125,0m2)				
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	112,50		
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	168,75		
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00		
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 125,00		
		Capitolul 2.4. Imbracaminte Nr.4 (230,0m2)				
23	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=100mm	m3	23,00		
24	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 40-70mm)	m3	27,60		
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm (fractie 20-40mm)	m3	18,40		
26	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,6l/m2)	t	0,138		
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	230,00		
28	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,07		

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie de bitum 0,25l/m2)				
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	280,00		
		Capitolul 2.5. Imbracaminte Nr.5 (326,0m2)				
30	D1111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	326,00		
31	D1112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma D1111	m2	-326,00		
32	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	326,00		
		Capitolul 2.6. Borduri				
33	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	309,00		
34	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	238,00		

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ (Colun N.)
 (funcția, semnătura)
 Verificat _____ ()
 (funcția, semnătura)



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 160/16-2-2-1/2020

Deviz-oferta № 160/16-2-2-1/2020

Lucrari de constructii generale.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Groapa de fundare				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,336		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,70		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (astupare timpene)	m3	9,00		
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,09		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umplutura sub podele)	m3	44,34		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,443		
7	TrB01C1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare,	t	77,60		

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (pamint necesar pentru umplutura)	100 m3	0,16		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	28,07		
		Capitolul 2. Fundatii				
10	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3	2,40		
11	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatie continua)	m3	9,60		
12	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,70		
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	61,74		
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	500,80		
15	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (pentru M-1)	kg	63,80		
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (mustati de armatura M-1)	kg	166,40		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	249,20		

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pi1)				
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,72		
		Capitolul 3. Pereti				
19	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton clasa M150	m3	4,94		
20	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	23,43		
21	CA04F	Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (grinda de soclu)	m3	4,63		
22	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	22,05		
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	101,67		
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	268,44		
25	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (elemente de ancorare)	kg	36,56		

1	2	3	4	5	6	7
26	CL26A	Rame metalice gata confectionate (teava 60x40x4)	kg	186,39		
27	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	6,84		
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	21,00		
29	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi Stm1, Stm2 - teava patrata 100x6mm)	t	0,502		
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi Gm1.1 ... Gm1.6, Gm2)	t	0,924		
31	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (contravinturi)	t	0,108		
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (E4 ... E10)	kg	325,40		
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	65,06		
34	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimei sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (g=100mm, umplutura din vata minerala)	m2	92,30		
		Capitolul 4. Acoperis				
35	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea	t	0,494		

1	2	3	4	5	6	7
		la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (profil U10)				
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	17,30		
37	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (g=100mm, umplutura din vata minerala)	m2	59,00		
38	CE20A	Sisteme de igheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (profil dreptunghiular)	m	18,30		
39	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,90		
		Capitolul 5. Usi si ferestre				
40	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,025		
41	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,90		
42	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,18		
		Capitolul 6. Podea				
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (h=400mm)	m3	12,70		
44	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	43,00		
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	43,00		
		Capitolul 7. Pereti despartitori				
46	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,725		
		Capitolul 8. Finisarea interioara				
47	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	145,00		

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
48	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	43,86		
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,14		
50	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-101,14		
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	101,14		
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,14		
		Capitolul 9. Finisarea exterioara				
53	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	11,43		
54	CI04H4	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane si rostuirea cu fuga, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 mm - 150 x 150 mm inclusiv, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative) tip „Klinker"	m2	11,43		
		Capitolul 10. Lucrari auxiliare				
		Capitolul 10.1. Copertina				

1	2	3	4	5	6	7
55	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	134,10		
56	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m ²	4,70		
57	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii	m ²	11,00		
		Capitolul 10.2. Cerdacuri				
58	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m ³	8,40		
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m ³	8,40		
60	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m ³	8,40		
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15/M200	m ³	5,84		
62	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m ²	22,50		
63	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	493,00		
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16	m ²	16,00		

1	2	3	4	5	6	7
		m2 (tip klinker)				

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Cheltuieli de transport	10,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 160/16-2-1-2/2020

Deviz-oferta № 160/16-2-1-2/2020

Ingradiri metalice

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Gard stadion				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,17		
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,281		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,35		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,40		
5	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	47,40		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	29,66		
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,17		
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3	3,44		
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu	m3	19,26		

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatii izolate)				
10	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	172,00		
11	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	183,18		
12	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 063,82		
13	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (T1, T2, T3)	t	3,966		
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	138,80		
15	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (panouri din cornier L45x5mm -4707,4kg si plasa metalica Nr20 - 748,7m2, inclusiv elementele de fixare - 263,85kg)	m2	748,70		
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usi PO1 din corniere metalice 45x5- 18,6kg, captusita cu plasa rabita nr.20)	m2	1,67		
17	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PO2, L45x5 -	m2	9,70		

1	2	3	4	5	6	7
		102,72kg, plasa nr.20)				
18	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic in 2 straturi	m2	150,14		
		Capitolul 2. Gard teren de volei				
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,073		
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,095		
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,18		
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	16,64		
23	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	16,64		
24	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	12,77		
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,073		
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C7,5/M100 (sapa)	m3	1,28		
27	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatii izolate)	m3	7,17		
28	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar	m2	64,00		

1	2	3	4	5	6	7
		si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
29	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	68,16		
30	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundatii izolate	kg	395,84		
31	CL01A	Stilpi din oțel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv (T4, T5)	t	1,086		
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	38,00		
33	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din împletitura sau tesatura din sirma de oțel, inclusiv elementele metalice de sustinere și fixare (panouri din cornier L45x5mm -1597,36kg și plasa metalica Nr20 - 213,98m2, inclusiv elementele de fixare - 98,18kg)	m2	213,98		
34	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de oțel laminat, profiluri din banda de oțel fasonate la rece, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor, într-un canat, cu suprafata tocului pînă la 7 mp inclusiv (L45x5 - 39,36kg, plasa nr.20) PO3 -2buc	m2	3,88		
35	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice executate cu email alchidic în 2 straturi	m2	41,88		

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit	(Colun N.)
	(funcția, semnătura)
Verificat	0
	(funcția, semnătura)

[Handwritten signature]

**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere), situat in or.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Vatra, str. Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-2-1-3/2020

Deviz-oferta № 160/16-2-1-3/2020

Tribune

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	CL26A	Rame metalice gata confectionate teava patrata 50x5mm	kg	16 766,76		
2	CN20B1	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul, pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	503,00		
3	CL16A	Captuseli metalice din tabla groasa riflata 5mm	t	7,179		
4	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	354,56		
5	TsH80A	Aranjarea bancilor - montare scaune cu spatar din masa plastica	buc	405,00		
6	pretul firmei	Scaun cu spatar	buc	405,00		

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ (Colun N.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-2-1-4/2020

Deviz-oferta № 160/16-2-1-4/2020

Drenaj

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Retea de drenaj				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,101		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	34,10		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcare pamint in auto)	100 m3	0,341		
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	252,35		
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,442		
6	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	140,15		
7	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (geotextil)	m2	3 047,00		
8	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv (jgheab de scurgere tip JIB-10.14.13 cu gratar din fonta montat pe pat din beton)	buc	217,00		

1	2	3	4	5	6	7
9	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (teava PVC pentru drenaj d=150mm)	m	212,00		
10	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm (teava PVC SN4, d=200mm)	m	5,00		
		Capitolul 2. Camine				
11	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (D=700mm)	m3	1,71		
12	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦД 7)	buc	8,00		
13	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦП-1-7)	buc	8,00		
14	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦ7-3)	buc	10,00		
15	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KЦО-1)	buc	9,00		
16	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (capac cu rama tip ЛД)	buc	8,00		
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	19,20		
18	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	2,12		

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit	(Colun N.)
	(funcția, semnătura)
Verificat	0
	(funcția, semnătura)



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-2-1-5/2020
Deviz-oferta № 160/16-2-1-5/2020**

Utilaj sportiv

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsH38C	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal cu scaun, la teren volei	buc	2,00		
2	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,00		
Cheltuieli direct			lei			
Asigurari medicale si sociale			22,50 %			
Cheltuieli de transport			7,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Cheltuieli directe			100,00 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 %			
Beneficiul de deviz			6,00 %			
		Capitolul 2. Utilaj				
3	pret de piata	Set fileu volei	buc	1,00		
4	pret de piata	Panou pentru baschet cu cos	buc	2,00		
5	pret de piata	Poarta pentru minifotbal 3,0x2,0m	buc	2,00		
6	pret de piata	Plasa pentru minifotbal	buc	2,00		
Cheltuieli direct			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			
Total Utilaj			100,00 %			
Montare utilaj			0,50 %			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiul de deviz	6,00 %			
		Total Montare Utilaj	100,00 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit	_____ (Colun N.)
	(funcția, semnătura)
Verificat	_____ 0
	(funcția, semnătura)



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-2-1-2/2020

Deviz-oferta № 160/16-2-1-2/2020

Retele interioare de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Tevi si armaturi Capitolul 1.1. Sistema A1				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm (PP, PN10)	m	10,00		
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (PP, 10bar)	m	10,00		
3	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul 20mm	buc	1,00		
4	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm	buc	4,00		
5	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm ПЭП	m	10,00		
6	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	10,00		
7	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,00		
8	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul	m	20,00		

1	2	3	4	5	6	7
		de 3.8"-2"				
		Capitolul 1.2. Sistema T3				
9	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm (PP, 16bar)	m	10,00		
10	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm ПЭП	m	10,00		
11	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm	buc	2,00		
12	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm (clapeta de sens cu arc)	buc	1,00		
		Capitolul 1.3. Sistema C1				
13	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (PP)	m	15,00		
14	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (PP)	m	5,00		
15	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiar cu fixare la plafonul planseului cu dibluri	buc	1,00		
16	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00		
17	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00		
18	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00		
Cheltuieli direct			lei			
Asigurari sociale si medicale			22,50 %			

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	7,00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltuieli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu de deviz	6,00 %			
		Capitolul 2. Montare utilaj				
19	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l, montata pe console fixate in perete	buc	1,00		
		Cheltuieli direct	lei			
		Asigurari medicale si sociale	22,50 %			
		Cheltuieli de transport	7,00 %			
		Cheltuieli de depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 %			
		Cheltuieli de regie	76,00 %			
		Total	100,00 %			
		Beneficiul de deviz	6,00 %			
		Capitolul 3. Utilaj				
20		Boiler electric V=50l	buc	1,00		
		Cheltuieli direct	lei			
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit	_____	0
	(funcția, semnătura)	
Verificat	_____	0
	(funcția, semnătura)	



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere), situat in or.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Vatra, str. Stefan Voda

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-4-1/2020

Deviz-oferta № 160/16-4-1/2020

Canalizare pluviala

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,289		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	25,42		
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=100mm (pat sub teava)	m3	9,50		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	230,01		
5		Nisip	m3	230,01		
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,70		
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,233		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3	0,254		

1	2	3	4	5	6	7
		de 0.40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcare pământ în auto)				
9	TsI50A3	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 3 km	t	437,92		
10	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	2,502		
		Capitolul 2. Tevi				
11	AcA07C	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 170-210 mm (teava PVC 200mm)	m	13,00		
12	AcA07C	Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), având diametrul de 170-210 mm (teava PVC 300mm)	m	103,00		
		Capitolul 3. Camine				
13	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană (nr1 ...4)	m3	1,36		
14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - КИД 10	buc	4,00		
15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - КИИ 1-10-1	buc	4,00		
16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m - КИО 1	buc	9,00		
17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m - КИ7-3	buc	1,00		
18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m - Capac tip ЛД	buc	4,00		
19	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la căminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, având adâncimea de 2-4 m (M200)	m3	2,83		
20	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	20,10		

1	2	3	4	5	6	7
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	11,20		
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană (D1, D2)	m3	0,51		
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. (KIIД 7)	buc	2,00		
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. (KIII-1-7)	buc	2,00		
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. (KII7-9Б)	buc	2,00		
26	AcE06A	Montarea grătarelor cu ramă din fontă la gurile de scurgere (ДМ)	buc	2,00		
		Capitolul 4. Receptor de scurgere				
27	RpAcF33 A	Demontarea tubului superior al gurilor de scurgere (demontare element prefabricat CT-9)	buc	2,00		
28	D1132	Montarea capetelor podetului tubular, secțiune 2x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (CT-9)	m3	2,00		
29	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundație din piatră spartă h=8 cm	100m2	0,562		
30	D1131 k=7	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adaugă sau se scade la norma D1130	100m2	-0,562		
31	RpAcH06 A	Curățarea manuală de depuneri fără coeziune a aducțiunilor deschise, având adâncimea de pînă la 2 m și lățime sub 2.5 m	m3	40,00		
32	TsH92B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t	68,00		
33	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	74,15		
34	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în	100 m3	0,425		


1	2	3	4	5	6	7
		depozit. teren categoria II				

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit	_____ (Colun N.)
	(funcția, semnătura)
Verificat	_____ ()
	(funcția, semnătura)



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-6-1/2020

Deviz-oferta № 160/16-6-1/2020

Retele exterioare de apeduct si canalizarea

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Apeduct Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,30		
2	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune si alte retele, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu	m3	11,34		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,00		
4	D1105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,11		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	42,10		
6	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,40		
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,41		

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
8	TR11AA03C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	2,20		
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	2,20		
		Capitolul 1.2. Tevi si armaturi				
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm.	m	51,50		
11	AcA12A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	5,00		
12	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm (tub de protectie)	m	9,00		
13	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	51,50		
14	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transec pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	51,50		
15	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (ventil din alama d=20mm)	buc	1,00		
16	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 25 mm. Racor compresiune cu FE	buc	3,00		
17	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 100mm (racor din otel l=200mm)	buc	3,00		
18		Nod apometric				
19	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (clapeta de sens cu arc)	buc	1,00		
20	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (dn20mm)	buc	1,00		
21	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind	buc	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de -15mm				
22	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate. avind diametrul d=20mm	buc	2,00		
23	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (dn15mm)	buc	1,00		
24	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (d100/d20)	piesa	1,00		
		Capitolul 1.3. Camine				
25	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,59		
26	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII/D10	buc	1,00		
27	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII/10-9	buc	1,00		
28	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII/11-10-1	buc	1,00		
29	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII/O-1	buc	2,00		
30	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat - KII 7-3	buc	1,00		
31	AE10A1	Elemente din beton armat prefabricat - capac II	buc	1,00		
32	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00		
		Capitolul 2. Canalizare Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente				
33	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,09		
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,90		
35	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,02		
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de	m3	9,52		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
37	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,30		
38	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,09		
		Capitolul 2.2. Tevi si armaturi				
39	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	8,00		
40	SB10G	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm (conexiune la canalizarea existenta d200/d110mm)	buc	1,00		
41	RpCU05 C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,00		

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurari medicale si sociale	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit _____ (Colun N.)
(functia, semnatura)

Verificat _____ 0
(functia, semnatura)



**Amenajarea stadionului provizoriu si constructia
blocului gospodaresc (pentru intretinere),
situat in or. Vatra, str. Stefan Voda**

Formular Nr. 1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16-7-1/2020

Deviz-oferta № 160/16-7-1/2020

Amenajarea si Inverzire teritoriului.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Inverzirea				
1	TsH122A	Pregatirea solului vegetal pe sector dupa scoaterea brazdei pe iarba	m3	99,00		
2	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	128,70		
3	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	493,00		
4	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (20g/m2)	100m2	4,80		
5	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	3,53		
6	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasi nosi cu diametrul pina la 10 cm (Pin negru) 8-10cm	buc	2,00		
7	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Platan)	buc	4,00		
		Capitolul 2. Amenajarea teritoriului				
8	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,00		

Total:

Cheltuieli direct	lei
Asigurarea medical sociala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de depozitare	2,00 %
Total	100,00 %

Cheltuieli de regie	14,50 %
Total	100,00 %
Beneficiul de deviz	6,00 %

Total deviz:

Intocmit	_____ (Colun N.)
	(funcția, semnătura)
Verificat	_____ ()
	(funcția, semnătura)



**Amenajarea stadionului
provizoriu si constructia blocului
gospodaresc (pentru intretinere)
situat in or.Vatra str.Stefan Voda**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 160/16

Deviz-oferta № 160/16

Echipament electric EEF

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЦПН-12	buc	1,00		
2	08-03-52 1-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, BH63-3P-40A	buc	1,00		
3	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	7,00		
4	31	Automat, АВДТ-63 I=16A 2P	buc	2,00		
5	32	Automat, АВДТ-63 I=16A 2P AC	buc	1,00		
6	5	Automat, BA47-63-1P-10A	buc	1,00		
7	6	Automat, BA47-63-1P-6A	buc	1,00		
8	34	нулевая N шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,00		
9	34	нулевая PE шина на 8 клем, sn0-63-8-2	buc	1,00		
10	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ЦПН-П-3	buc	1,00		
11	6	Automat, BA47-63-1P-6A	buc	1,00		
12	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,43		
13	158	Cablu BBГнг-LS 3*1,5	m	55,00		
14	234	Cablu BBГнг-FRLS 3*1,5	m	12,00		
15	412	Cablu BBГнг-LS 3*2.5	m	55,00		
16	160	Cablu BBГнг-LS 5*4	m	6,00		
17	161	Cablu BBГнг-LS 4x1.5	m	10,00		
18	162	Cablu BBГнг-LS 5*1.5	m	5,00		

1	2	3	4	5	6	7
19	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, AOTPRS S236	100 buc	0,02		
20	08-03-59 3-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa, HIII2603	100 buc	0,03		
21	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 JIIO-3051	100 buc	0,04		
22	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, PRS/S236	100 buc	0,04		
23	08-03-59 4-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2, PRS/S218	100 buc	0,02		
24	507-13	Starter 80C-220	buc	22,00		
25	507-12	Lampa E220-230-60	buc	3,00		
26	39	Bec luminiscent L36W	buc	10,00		
27	323	Bec luminiscent L18W	buc	4,00		
28	33	Bec luminiscent KJI-G23/9W	buc	8,00		
29	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, A1 6-222	100 buc	0,03		
30	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa A5 6-224	100 buc	0,01		
31	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C1 10-801	100 buc	0,02		
32	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa C5 10-803	100 buc	0,04		
33	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PC16-306	100 buc	0,05		
34	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa PA16-297	100 buc	0,01		
35	58	Cutie de distributie incorporata	buc	11,00		
36	58	Cutie de distributie	buc	10,00		
37	08-02-40 9-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm	100 m	0,60		
38	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,55		
39	08-02-39 6-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m, kk25x16 L=2000mm	100 m	0,14		
40	08-02-47 2-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie,	100 m	0,13		

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune 160 mm ²				
41	18-02-47 2-5	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,20		
42	45	Comer din otel 60x60x6mm	m	9,00		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala medicala			27,50 %			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Cheltuieli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Utilaj						
43	preturile firmei	Dulap ЩРН-П-3 150-95-60	buc	1,00		
44	preturile firmei	Блок аварийного питания К-303	buc	1,00		
45	pret firma	Dulap ЩРН-12	buc	1,00		
Cheltuieli directe			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

