

**AlimentareA cu apa a masivului
locativ in com. Zirnesti. r-nul
Cahul №55/2022-01**

WinCmeta2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1

IStatia de pompare Tehnologie de producere Utilaj (marca TP)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Флан. д=80мм)	buc	8,000		
2	pret	Шланг ПВХ армированный стальной проволокой ф40 мм	m	1,500		
3	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm- Переход полиэтилен -сталь ф=40мм	buc	1,000		
4	VB28A1 .F	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , ф 200 С 1.494-32	buc	1,000		
5	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din HDPE avind diametrul de 200 mm	m	2,000		
6	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm - CLAPA DE VENTILATIE UNIFICATA CU DIRIJARE MANUALA	buc	1,000		
7	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm -Teava din otel ф 89x3.5	m	4,000		
8	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2	0,960		
9	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4,000		
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de	buc	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
		50-100 mm (Vana cu comanda manuala ϕ 80mm Py=10bar (analog 30ч66р)				
11	Pret	Vana cu comanda manuala ϕ 80mm Py=10bar (analog 30ч66р)	buc	4,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Total			100,00 +			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 2. Lucrari de montare						
12	ACC05a dapt	Lucrar de montare-Instalatie de pompare cu trei pompe (2+1rezerva) Q=26m3/ora;H=40v;N=3.0kw (analog SiBoost Smart FC 3 HELIX V 1604)	КОМПЛ.	1,000		
13	M1B13A	Montarea electropompei submersibile (Pompa de drenaj . Q=5.0m3/h . H=6. m.P=0.45 kw , (analog TM 32/8-10M)	m	2,000		
14	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, (Compensator ϕ 80mm PN=10bar)	buc	4,000		
15	M1C20A	Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t. (Тренога перегрузочная ТП-500 г/п 500кг(Без тали)	t	0,032		
16	M1C20A	Troliu fix, livrat asamblat sau in subansamble, avind greutatea totala de pina la 5 t. (Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 0,5 ТМ)2buc	t	0,180		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de transport			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Capitolul 3. Valoarea utilajului						

1	2	3	4	5	6	7
17	pret	Instalatie de pompare cu trei pompe (2+1rezerva) Q=26m3/ora;H=40v;N=3.0kw (analog SiBoost Smart FC 3 HELIX V 1604)	компл.	1,000		
18	pret	Pompa de drenaj . Q=5.0m3/h . H=6. m.P=0.45 kw , (analog este pompa Drain TM 32/8-10M)	buc	1,000		
19	pret	Compensator ф80mm PN=10bar	buc	4,000		
20	pret	Тренога перегрузочная ТП-500 г/п 500кг(Без тали)	buc	1,000		
21	pret	Таль ручная рычажная TOR ТРР-ТРШСР 0,5 ТМ	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozitare			1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit _____ (G.Muntean)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (P.Constantinova)
(funcția, semnătura)