

CAIET DE SARCINI

Лот №1.

Устройство бетонного тротуара от ул.Ялпугская до моста ч/з Ялпуг по ул. Фонтанная, мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Capitolul 1. Устройство тротуара (L=290 м; b=1,4 м; h=8 см) | | |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории) | 100m2 | 5,8000 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) погрузка грунта | 100 m3 | 2,2500 |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 394,0000 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 2,2500 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, | 100 m3 | 2,2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|--------|---------|
| | | бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) | | |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта) | 100 m3 | 2,2500 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщиной 10 см) | m3 | 58,0000 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 58,0000 |
| 9 | CA04K | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa (Устройство бетонного тротуара толщ. 8см, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса В25, в том числе доска для устройства деформационных швов через каждые 3 м, объём = 0,41 м3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400 | m3 | 32,4800 |
| 10 | DD05B | Bitumarea la cald, cu mastic bituminos, a rosturilor la pavajele din calupuri calitatea a II-a (Обработка битумом (по-горячему), битумной мастикой швов на бетонном тротуаре) | m2 | 4,1000 |
| | | Capitolul 2. Монтаж металлических опор | | |
| 11 | 33-01-007-1 | Бурение котлованов на глубину бурения до: 3 м, группа грунтов 1 | buc | 12,0000 |
| 12 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe | m3 | 3,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|-----|---------|
| | | <p>santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов под опоры с установкой существующей закладной детали, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</p> | | |
| 13 | 33-04-003-1 | <p>Установка металлических опор: одностоечных (без стоимости опор)</p> | buc | 12,0000 |