

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2 Imprejmuiri metalice

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
		Capitolul 1.1. Demontari		
1	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Sectii de gard exclusiv stilpii, pentru remontarea ulterioara / 292,80 m.l.	kg	3 738,470
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Gard din plasa, inclusiv stalpii / 285.3 m.l.	kg	4 597,760
3	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,710
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu / fundatii sub stilpi la gard cu plasa	m3	3,870
5	TsI50B5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,600
		Capitolul 1.2. Gard tip 1 (292.80 m.l.)		
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,750
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,750
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,090
9	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin,	m3	3,870

1	2	3	4	5
		pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)		
10	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv / Stilpi din teava profilata 65x65x5mm h=2.9 m	t	3,393
11	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / sectii demontate anterior l=285.3 m.l.	kg	3 738,470
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	3,393
13	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita pentru persoane 2.1(h) x 1.0 m -1buc	m2	2,100
14	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle / Lacat cu maner pentru portita	buc	1,000
		Capitolul 1.3. Gard tip 2 (285.3 m.l.)		
15	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul, l= 285.3 m.l., h=2.1m	kg	5 806,540
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv tip ГФ-021 sau analog si doua straturi de email tip ПФ115 sau analog, a confectiilor si constructiilor metalice	t	5,806
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
		Capitolul 2.1. Sistema de control acces		
17	11-04-004-01	Aparat de perete: panou din metal, IP54, cu instalarea in el a controllerului, convertor RS485, cu sursa de alimentare si acumulator	buc	1,000
18	CK33C	Lacat magnetic si contact magnetic	buc	3,000
19	08-03-601-1	Cititor	buc	3,000
20	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare : buton de iesire	buc	3,000

1	2	3	4	5
21	CK33A	Amortizator cu brat articulat	buc	3,000
22	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	7,500
23		Cablu de alimentare din cupru cu sect. 2x0,75mm ² , ecranat, cu izolatie fara halogen VVGng-HF - 2x0,75	m	250,000
24		Cablu cu conductoare din cupru 2x2x4mm ² , 24 AWG, Cat.6, cu ecran FTP 4PR 24AWG, Cat.6	m	500,000
25	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,500
26	pret furnizor	Teava gofrata d=20 mm PE	m.l.	250,000
27	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE	100 m	0,150
		Capitolul 3. Cost Utilaj Capitolul 3.1. Sistema de control acces		
28		Controler pentru administrarea 3 porti, RJ-45 (TCP/IP), in box cu sursa de alimentare si 2 acumulatori 12V/7Ah	buc	1,000
29		Lacat electromagnetic aplicata tip Electra YEM.22X sau analog	buc	3,000
30		Cititor de chei de acces	buc	3,000
31		Buton de iesire	buc	3,000
32		Amortizator cu brat articulat (дверной доводчик)	buc	3,000
33		Cheie de acces Touch memory	buc	30,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.